CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E INFRASTRUTTURE LIGURIA PER PROGETTAZIONI CONNESSE AGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE E AL RIPRISTINO DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE REGIONALE IN RELAZIONE AI DANNI ALLUVIONALI – ADDENDUM DEL 17 LUGLIO 2012

Attività:

TORRENTE STURLA: SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO COMPRESO TRA LA BRIGLIA PRESSO VIA DELL'ARENA ED IL VIADOTTO DI CORSO EUROPA

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo:

ELENCO PREZZI UNITARI

Doc. n: I0030\ESE\DEF\GNR\R008

Timbro e firma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Dott. Ing. PIETRO MISURALE N° 5390B

ITEC engineering S.r.l.
19038 SARZANA (SP)
Via Variante Aurelia, 98
TEL. +39 0187 610532 FAX +39 0187 610775
info@itec-engineering.it

16129 GENOVA
Via Antonio Cecchi 7/9-10
TEL. +39 010 5959690 FAX +39 010 5848355
www.itec-engineering.it

ACCREDIA

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 SC 10-2588/EA 34

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
1	12/10/2016	….	…	PM	FB	SB	Per Emissione
2	20/10/2017	….	…	PM	FB	SB	Per Emissione
3	15/11/2018	-	-	PM	FB	SB	Per Emissione

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 10.A07.A10. 050	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione (ad elica) e successiva iniezione a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto, fino a due volte il volume teorico del foro, eslusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro esterno pari a 200-219 mm. **euro (novantauno/65)**	m	91,65
Nr. 2 10.A07.A10. 060	idem c.s. ...pari a 220-259 mm. **euro (centocinque/89)**	m	105,89
Nr. 3 10.A07.A90. 010	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato. **euro (uno/43)**	Kg	1,43
Nr. 4 10.S10.B10.0 10	Grappe di tondino di acciaio, compresa l'esecuzione dei fori nella muratura o in pareti di scavo in genere per una profondità minima di 10 cm circa e la sigillatura con malta additivata con espansivo, per il fissaggio di eventuali armature metalliche. del diametro fino a 12 mm e della lunghezza fino a 30 cm circa **euro (otto/01)**	cad	8,01
Nr. 5 15.A10.A24. 010	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t, in rocce sciolte. **euro (cinque/53)**	m³	5,53
Nr. 6 15.A10.A37. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. **euro (ventiuno/18)**	m³	21,18
Nr. 7 15.B10.B10. 020	Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati dello spessore medio di 30 cm, con materiale, eseguito con mezzo meccanico, escluse: la fornitura dei materiali, la rullatura e l'innaffiatura. **euro (sei/67)**	m³	6,67
Nr. 8 15.B10.B20. 010	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materile ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. **euro (diciannove/15)**	m³	19,15
Nr. 9 20.A05.A20. 020	Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici. **euro (ottantasette/48)**	m³	87,48
Nr. 10 20.A05.A20. 025	idem c.s. ...armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. **euro (duecentocinquantasei/81)**	m³	256,81
Nr. 11 20.A15.A15. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. **euro (uno/13)**	m³km	1,13
Nr. 12 20.A15.A15. 015	idem c.s. ...del tratto altre i primi 5 km e fino al decimo km. **euro (zero/79)**	m³km	0,79
Nr. 13 20.A15.A15. 020	idem c.s. ...del tratto altre i primi 10 km e fino al trentesimo km. **euro (zero/51)**	m³km	0,51
Nr. 14 20.A15.A15. 025	idem c.s. ...del tratto altre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km. **euro (zero/19)**	m³km	0,19
Nr. 15 20.A20.B01. 010	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. **euro (centoundici/32)**	m³	111,32
Nr. 16 20.A20.C01. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. **euro (centoventisei/50)**	m³	126,50
Nr. 17 20.A20.C02. 050	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. **euro (centocinquantauno/80)**	m³	151,80
Nr. 18 20.A20.C04. 030	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC4, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. **euro (centocinquantauno/80)**	m³	151,80
Nr. 19 20.A28.A10. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino. **euro (trentasette/64)**	m²	37,64
Nr. 20	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
20.A28.C05.010	**euro (ventisei/95)**	m³	26,95
Nr. 21 20.A28.C05.020	idem c.s. ...strutture di elevazione. **euro (trentasei/02)**	m³	36,02
Nr. 22 20.A28.F05.005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. **euro (uno/73)**	Kg	1,73
Nr. 23 20.A37.A10.010	Strutture portanti in acciaio, colonne e travature semplici per edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate in opera. **euro (tre/45)**	Kg	3,45
Nr. 24 20.A37.A10.020	Strutture portanti in acciaio, tralicci, capriate e simili per edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate in opera. **euro (quattro/45)**	Kg	4,45
Nr. 25 20.A37.A20.010	Scale di sicurezza in acciaio, colonne, travi, cosciali, tiranti, puntoni e simili, a disegno standard escluse costruzioni curve o particolarmente complesse, con giunzioni saldate e/o imbullonate, compresa zincatura a caldo di tutti gli elementi. **euro (cinque/95)**	Kg	5,95
Nr. 26 20.A37.A20.020	Scale di sicurezza in acciaio, solo posa in opera di strutture di completamento - gradini in grigliato metallico di lunghezze fino a m 1,20. **euro (undici/28)**	cad	11,28
Nr. 27 20.A37.A20.030	Scale di sicurezza in acciaio, solo posa in opera di strutture di completamento - grigliati metallici per pianerottoli e/o camminamenti pedonali. **euro (dodici/90)**	m²	12,90
Nr. 28 20.A40.A20.010	Travi in castagno sezioni da15x25 a 30x30 cm per solai **euro (duemilasessantasette/02)**	m³	2´067,02
Nr. 29 20.A54.A10.020	Intonaco esterno in malta cementizia strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 2/3 cm. **euro (quindici/43)**	m²	15,43
Nr. 30 20.A85.A10.010	Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. **euro (tredici/21)**	m	13,21
Nr. 31 20.A85.A10.015	idem c.s. ...di posa. del diametro maggiore di 250 mm e fino a 400 mm. **euro (sedici/80)**	m	16,80
Nr. 32 20.A85.A30.020	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 60 fino a 90 kg. **euro (quaranta/29)**	cad	40,29
Nr. 33 20.A90.A20.010	Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura acrilica (prime due mani). **euro (cinque/98)**	m²	5,98
Nr. 34 20.A90.C10.030	Pitturazione di manufatti in legno mediante applicazione di due riprese di finitura con pittura trasparente **euro (quattordici/41)**	m²	14,41
Nr. 35 25.A86.A10.015	Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 15 kg/m², tratti orizzontali curvi. **euro (nove/57)**	Kg	9,57
Nr. 36 30.E05.C05.015	Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti elettrici, posto in opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc). Del diametro interno da 21 mm a 32 mm **euro (undici/99)**	m	11,99
Nr. 37 30.E15.A05.010	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm² **euro (uno/85)**	m	1,85
Nr. 38 30.E48.A05.005	Realizzazione di punto luce interrotto, costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°1 interruttore luminoso in apposito cassetto completo di supporto - placca - tappi, n°1 portalampada E27 completo di lampada fluorescente compatta, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti. Escluso la dorsale **euro (centoquarantasette/47)**	cad	147,47
Nr. 39 30.E50.A05.	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni. **euro (trentaquattro/34)**	cad	34,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
005			
Nr. 40 65.A10.A30. 020	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre 10 fino a 100 m² **euro (quarantasette/49)**	m²	47,49
Nr. 41 65.A10.A40. 020	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m² **euro (diciotto/77)**	m²	18,77
Nr. 42 65.A10.A40. 030	idem c.s. ...superfici oltre 250 fino a 2000 m² **euro (quattordici/41)**	m²	14,41
Nr. 43 65.B10.A15. 010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani **euro (venticinque/32)**	m²	25,32
Nr. 44 65.B10.A15. 020	idem c.s. ...6-8 tonnellate: sovrapprezzo per ogni cm in piu' oltre i primi 7; per lavori eseguiti nei centri urbani **euro (due/50)**	m²	2,50
Nr. 45 65.B10.A25. 010	Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm **euro (undici/30)**	m²	11,30
Nr. 46 65.B10.A70. 020	Bordi nuovi di calcestruzzo vibrocompresso, a sezione trapezia, retti o curvi, per marciapiedi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla sottostante fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensioni di: 15/12 cm H= 25 cm **euro (trentacinque/27)**	m	35,27
Nr. 47 65.C10.B20. 010	Formazione di pozzetti per fognature in muratura di mattoni pieni e malta cementizia, dello spessore di 12 cm. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno delle murature, escluso scavo, chiusino o bocca di chiavica: fino a 1,20 m³ **euro (cinquecentotredici/14)**	m³	513,14
Nr. 48 65.C10.B30. 020	Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm interni **euro (cinquantadue/46)**	cad	52,46
Nr. 49 65.C10.B30. 040	idem c.s. ...dimensioni di: 100x100x100 cm interni **euro (centotrentauno/39)**	cad	131,39
Nr. 50 65.C10.B40. 040	Solo posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfianco di calcestruzzo, delle dimensioni di: 100x100 cm **euro (sessantacinque/55)**	cad	65,55
Nr. 51 65.E10.A10. 010	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo, per strisce della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice spartitraffico **euro (uno/64)**	m	1,64
Nr. 52 75.A10.A20. 020	Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² **euro (uno/51)**	m²	1,51
Nr. 53 75.C10.A10. 030	Lavorazione del terreno: lavorazione manuale del terreno per una profondita' minima di 20 cm, compreso lo spargimento di concime, esclusa la fornitura **euro (otto/96)**	m²	8,96
Nr. 54 75.C10.A15. 010	Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di sementi in ragione di 20 g/m² circa escluso la fornitura delle sementi, compreso livellamento e rastrellamento della terra, spandimento della semente, dell'ammendante e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo sfalcio compreso, per superfici fino a 500 m² **euro (dieci/20)**	m²	10,20
Nr. 55 75.C10.A30. 010	Messa dimora di cespugli, arbusti in genere e piante di basso fusto fino a 2,5 m, esclusa la fornitura degli stessi, compresa l'apertura di buca delle dimensioni di circa 50x50x50 cm, la fornitura in opera di terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, nonché l'innaffio, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito interamente a mano **euro (sessantatre/43)**	cad	63,43
Nr. 56 95.B10.S20.0	Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20	**euro (venti/84)**	m²	20,84
Nr. 57 95.B10.S20.030	idem c.s. ...altezza da 4,01 a 6,00 metri. **euro (ventiquattro/77)**	m²	24,77
Nr. 58 AT.N02.A20.050	Escavatore oltre 20 t fino a 30 t. **euro (centosette/99)**	h	107,99
Nr. 59 AT.N06.C20.010	Piattaforma aerea per altezze fino a 20 m **euro (settantauno/17)**	h	71,17
Nr. 60 NP001	Oneri di discarica per meteriale inerte terroso e/o umido di scavo calcolato in banco **euro (quindici/42)**	mc	15,42
Nr. 61 NP002	Oneri di discarica per meteriale inerte di demolizione **euro (ventidue/38)**	mc	22,38
Nr. 62 NP003	INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO CON IMPIEGO DI MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA PREMISCELATA DEL TIPO COLABILE - PER FORI DIAM. 30 MMper l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio **euro (dodici/45)**	m	12,45
Nr. 63 NP004	Operazioni necessari per il sostegno di singola utenza interferente con le opere in progetto, compresa la protezione dell'utenza in oggetto secondo le indicazioni della D.L., del RSE e dei tecnici proprietari dell'utenza stessa, compreso il collegamento dell'utenza stessa alla struttura di sostegno provvisoria, compresi eventuali puntellamenti temporanei, compresi modesti realizzazione di passaggi con cavidotti, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte seconod le indicazioni della D.L. **euro (novecentocinquantauno/18)**	cadauno	951,18
Nr. 64 NP005	Interventi specifici su reti nere preesistenti in fase di sostituzione totale **euro (centonovantaquattro/63)**	m	194,63
Nr. 65 NP006	Esecuzione di tavolato sulla passerella pedonale compreso posa e collegamento ai travetti in legno, eventuali puntellamenti temporanei, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte seconod le indicazioni della D.L. **euro (tremiladuecentoventinove/60)**	a corpo	3´229,60
Nr. 66 NP007	Spostamento provvisorio e ricollocazione palo illuminazione in Via dell'Arena **euro (millequattrocentotrentasei/76)**	a corpo	1´436,76
Nr. 67 NP008	Fornitura e posa in opera di punto luce in esecuzione a vista compreso di cavo tipo FG7OR sezione 2x2,5mmq, morsetti, accessori di fissaggio, accessori di montaggio e quant'altro necessario a rendere correttamente funzionante l'opera **euro (duecentoventiotto/70)**	cadauno	228,70
Nr. 68 NP009	Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso per pozzetti: telaio e battente in acciaio Inox verniciato, guarnizione in gomma nitrilica. Tasselli di fissaggio in resina con viti in acciaio Inox. Diametro Nominale 250 mm. **euro (cinquecentoottantasei/37)**	cadauno	586,37
Nr. 69 NP010	VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO. **euro (diciannove/80)**	m2	19,80
Nr. 70 PR.A01.M10.020	Scogli seconda categoria da 1001 a 3000 kg **euro (due/06)**	q	2,06
Nr. 71 PR.A05.A70.020	Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati con profilati elettrosaldati del peso oltre a 25 kg/mq. **euro (tre/16)**	Kg	3,16
Nr. 72 PR.A05.A80.010	Gradini di grigliato di acciaio zincato a caldo, tipo standard, con bordo antistante rompivisuale larghezza da 120 a 300 cm con pedata da 30 cm **euro (tre/42)**	m	3,42
Nr. 73 PR.A05.B30.010	Tirafondi in acciaio zincato **euro (uno/26)**	Kg	1,26
Nr. 74 PR.A08.A30.040	Legname per orditura di tetti e solai in abete Tavolame per sottotetto a spessore di 3 cm **euro (undici/73)**	m²	11,73
Nr. 75 PR.A10.B10.020	Cordoli prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di 12/15x25 cm **euro (sei/88)**	m	6,88
Nr. 76 PR.A13.A20.030	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 7,3 mm **euro (diciotto/23)**	m	18,23

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 77 PR.A13.A20.040	idem c.s. ...esterno Ø 400 mm spessore 11,7 mm **euro (quarantaotto/45)**	m	48,45
Nr. 78 PR.A15.B15.030	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto di polietilene anti rumore e anti basculamento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. **euro (due/53)**	Kg	2,53
Nr. 79 PR.E05.A20.020	Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti elettrici della lunghezza di 4,00m e del diametro interno di: 25mm **euro (tre/04)**	m	3,04
Nr. 80 PR.E15.A05.215	Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto o stagnato, isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle norme CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv, colori anime come da norme, formazione: 2 x 4,00 mm² **euro (uno/19)**	m	1,19
Nr. 81 PR.E55.G05.030	Plafoniera stagna grado di protezione IP65 per lampade fluorescenti T8; costituita da struttura portante e coppa in policarbonato; classe di isolamento I; completa di: reattore elettronico, rifasatore, eventuale fusibile di protezione; cablata; esclusa lampada/e; della potenza di: 2 x 58 W **euro (quarantaotto/11)**	cad	48,11
Nr. 82 PR.E63.A10.015	Tubo fluorescente lineare T8, standard, tonalità di luce diurna o bianchissima, della potenza di: 58 W **euro (tre/95)**	cad	3,95
Nr. 83 PR.I40.A30.020	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo dimensioni interne cm 60x60, H = 60 cm **euro (trenta/89)**	cad	30,89
Nr. 84 PR.I40.A30.035	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle dimensioni di 100x100x100 cm **euro (centoventinove/73)**	cad	129,73
Nr. 85 PR.I40.A30.065	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 100x100x100 cm **euro (centodiciassette/91)**	cad	117,91
Nr. 86 PR.I40.A30.095	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di chiusura per pozzetto delle dimensioni di 100x100 cm **euro (settantaquattro/15)**	cad	74,15
Nr. 87 PR.V10.E10.025	Terre terriccio per tappeti erbosi in sacchi da 50 l **euro (sette/75)**	cad	7,75
Nr. 88 PR.V10.Q03.020	Arbutus unedo, in contenitore da: lt. 15; altezza 80-100 **euro (trentaquattro/00)**	cad	34,00

Data, 21/11/2018

Il Tecnico
