COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA
27 DIC 2018
SETTORE URBANISTICA
Protocollo N°

Prot. n. PG G38778 Addì, 19/12/2018

Alla
Regione Liguria
Settore Valutazione di impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Via G. D'Annunzio, 111
16100 GENOVA
protocollo@pec.regione.liguria.it

e, p.c.: Direzione Urbanistica
Ufficio Conferenze dei Servizi
SEDE

Oggetto: Attivazione procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto definitivo denominato "Torrente Sturla: sistemazione idraulica del tratto compreso fra la briglia preso Via dell'Arena ed il ponte di Corso Europa".

Il sottoscritto, ing. Stefano Pinasco, in qualità di R.U.P. per il Comune di Genova, con sede in via Di Francia 1 - CAP 16149 - Genova, C.F./P.IVA 00856930102, indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it, n° di telefono 0105574901, richiede, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'attivazione della procedura di screening/verifica di assoggettabilità alla VIA relativamente al **Progetto definitivo denominato "Torrente Sturla: sistemazione idraulica del tratto compreso fra la briglia presso Via dell'Arena ed il ponte di Corso Europa"** nell'ambito della procedura di Conferenza di Servizi simultanea sincrona ex art. 14 – comma 2 - della legge 241/90 e ss.mm e ii. (CDS 09/2017). in quanto ricadente nel punto 7, lettera o) dell'all. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in applicazione dei criteri di cui al DM 30/3/2015.

L'intervento in oggetto si sviluppa lungo il corso inferiore del torrente Sturla nel tratto compreso tra la briglia presso Via dell'Arena ed il viadotto di Corso Europa e ha lo scopo di consentire il deflusso delle portate di piena in condizioni di sicurezza, impedendo l'esondazione e l'alluvionamento delle aree prospicenti il corso d'acqua.

Le opere previste nel presente progetto sono sinteticamente le seguenti:

- Ampliamento delle sezioni trasversali d'alveo mediante arretramento dell'attuale argine in

COMUNE DI GENOVA

sponda sinistra con contestuale riprofilatura della scarpata mediante scogliera in massi naturali e realizzazione dell'argine golenale in cemento armato;

- Rinforzo dell'attuale muro d'argine in sponda destra mediante paratia con micropali;
- Realizzazione di nuovo ponte pedonale a luce unica in sostituzione della precedente passerella pedonale non più esistente a monte del viadotto di Corso Europa;
- Modifica dell'attuale briglia sul torrente Sturla in corrispondenza di Via dell'Arena;
- Realizzazione di una nuova rampa carrabile per l'accesso in alveo a fini manutentivi;
- Risoluzione delle interferenze con le esistenti reti di sottoservizi.

A tal fine si precisa che, a cura della civica Direzione Urbanistica, è in fase di trasmissione in formato elettronico lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del d.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., in formato PDF/A;

Si richiede, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del d. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., di specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Luogo e data: Genova 18/12/2018

Il R.U.P.
(Ing. Stefano Pinasco)

Comune di Genova | Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo |
Via di Francia, 3 - Matitone, 3° piano | 16149 Genova |
Tel 0105574901 – Fax 0105574941 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it |