PROFILO IDRAULICO

rio Remigiano - stato di progetto


scala L=1:200 - H=1:100

OPERE REALIZZATE IN SOMMA URGENZA (evento alluvionale novembre 2014)

- vasca di sedimentazione con pettine a monte tombinatura esistente

OPERE A PROGETTO

- ponticello per attraversamento S.P. n°33 oggetto di demolizione e adeguamento idraulico
- tratto ad oggi tombinato e reso a cielo aperto con fondo naturale
- allargamento tratto tombinato con realizzazione ponte
- nuova scogliera arginale in massi naturali di cava da ubicarsi in sponda destra
- nuovo limite arginale nei tratti a cielo aperto (in caso di arginature a quota diversa viene qui indicata l'arginatura più bassa)
- nuovo salto di fondo in alveo / soglia stabilizzatrice in cls
- livello portata Tr = 200 anni - modello di stato di progetto
- livello energia totale Tr = 200 anni - modello di stato di progetto



distanze parziali: 2.28 – 0.21 – 7.36 – 8.84 – 4.10 – 7.40 – 5.67 – 6.72 – 5.06 – 5.51 – 4.22 – 7.17 – 3.56 – 2.11 – 6.32 – 3.01 – 9.41 – 15.34 – 6.44 – 7.41 – 14.60 – 5.00 – 9.50 – 8.26 – 3.70 – 3.57 – 10.33 – 0.86 – 7.41 – 0.25 – 13.44 – 0.25 – 9.96 – 0.25 – 4.40 – 3.60 – 0.50 – 8.72 – 12.18 – 1.21 – 13.13 – 2.75 – 0.65 – 9.81 – 15.20

sezioni idrauliche	distanze progressive	quote alveo di progetto
1	0.00	8.24
2	2.28	8.25
2.1	2.49	10.09
3	9.85	10.33
4	18.69	10.76
4.5	22.80	10.76
5	30.20	10.80
5.5	35.86	10.83
6	42.58	10.85
6.5	47.64	10.87
7	53.15	11.00
7.5	57.37	11.10
8	64.54	11.27
9	68.10	11.35
10	70.21	11.40
10.5	76.54	11.54 / 12.27
11	79.54	12.35
12	88.95	12.62
13	104.29	13.06
14	110.73	13.25
15	118.14	13.47
15.9	132.74	13.87
16.1	137.75	13.94 / 14.54
17	147.24	14.69
18	155.50	14.82
18.5	159.20	14.88
19	162.77	14.94 / 15.34
20	173.10	15.69 / 16.95
20.3	173.96	16.96
21	181.37	17.10
21.1	181.62	17.46
22	195.06	17.48
22.1	195.31	17.85
22.7	205.27	17.86
22.8	205.52	18.40
23	209.92	18.57
23.3	213.52	18.57
23.4	214.02	18.89
24	222.74	19.34
25	234.92	19.91
25.1	236.13	22.51
26	249.26	23.58
26.2	252.01	23.98
26.3	252.66	25.81
27	262.47	26.16
28	277.67	27.78

Comune di Cogorno

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STEFANO STURLA
via Cap. Renato Orsi, 31/20
16043 Chiavari (GE)
P.I.V.A. e C.F.: 01455710994
☎ +39 0185 370127
+39 0185 368280
b3s@b3s.it – b3s@pec.b3s.it
dott. ing. Sergio Brizzolara – sergio@b3s.it
dott. ing. Stefano Sturla – stefano@b3s.it

Ing. BRIZZOLARA SERGIO N° 6510 – ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

ing. STURLA STEFANO N° 8246A – ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI GENOVA

POR FESR 2014–2020 – D.G.R. 911/2017

interventi di sistemazione idraulica con mitigazione del rischio per il tratto terminale del rio Remigiano in località Panesi

(Piano di Bacino stralcio – D.L. 180/98 e ss.mm.ii. – ambito 16)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

(D.Lgs. n° 50/2016 – art. 23 – c. 7)

PROFILO IDRAULICO – STATO DI PROGETTO

TAV. 06–A

SCALA L = 1:200, H = 1:100

STABS 0711

REV.	data	motivazione
A	ottobre 2018	aggiornamento
	marzo 2018	prima emissione

il Responsabile del Procedimento

questo documento è di proprietà esclusiva – è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza specifica autorizzazione