FERRIVIA GENOVA - TORINO

riempimento con tecnica delle terre armate e rinverdimento scarpate mediante talee ed essenze vegetali

fascia di rispetto 40 m.

fascia inedificabilità assoluta 3m.

fascia inedificabilità assoluta 10 m.

LIMITE DEMANIALE

TORRENTE SCRIVIA

ARQUATA SCRIVIA

RIO "A"

RIO "B"

S.P. N. 35 DEI GIOVI

ISOLA DEL CANTONE

LIMITE ZONA DI INTERVENTO

superficie area 2 circa 4.950 mq

superficie area 1 circa 2.010 mq

terre armate

fondo alveo in calcestruzzo

scarpata e briglie in gabbioni

pendenza 10%

pendenza 3,5%

innesto alveo esistente

essenze di progetto

piazzale

accesso

ufficio

frantoio mobile

terre e rocce da scavo

inerti da trattare

fresato

deposito materia prima e seconda

Fase 1 Fase 2

3117 / 231

Pavimentazione in asfalto (1.000 mq)

Paratie modulari prefabbricate in calcestruzzo armato

Sistema di captazione e smaltimento acque meteoriche di dilavamento

Deviazione Rio minuto "A" mantenimento del rio minuto a cielo aperto

LEGENDA

- Confini catastali
- Area di proprietà Impresa RE S.r.l.
- Mappali in disponibilità del richiedente
- Quote di progetto
- Riempimento
- Rete smaltimento acque meteoriche

VINCOLI

- Fascia inedificabilità assoluta - 3 m.
- Fascia inedificabilità assoluta - 10 m.
- Fascia di rispetto - 40 m.
- Limite di rispetto Ferrovia - 30 m.
- Limite rispetto S.P. - 5 m.
- Uso del Suolo 2015
  3117 - Bosco di specie igrofile
  231 - Prati stabili

P.U.C. VIGENTE

- Ambito produttivo - AR-TEP

COMUNE di ISOLA del CANTONE

Città Metropolitana di Genova

Piazza V. Veneto civ. 8
16017 - Isola del Cantone (GE)
P. IVA 00563890102

REALIZZAZIONE DI RIEMPIMENTO CON TERRE E ROCCE DA SCAVO E TRATTAMENTO INERTI IN LOCALITA' CAMPOSARAGNA - S.P. n.35 dei Giovi -

oggetto tavola

PLANIMETRIA DI PROGETTO

data: Gennaio 2018

scala: 1 : 500

tavola: 4

richiedente:

IMPRESA RE S.r.l.
Via alla Chiesa, 2A/1
16012 - Busalla (GE)
P. IVA 02478290998

IMPRESA RE S.R.L.
VIA ALLA CHIESA 2A/1
16012 BUSALLA (GE)
P. IVA 02478290998

firma e timbro

tecnico incaricato

Arch. Sara Dominica ZORZAN
Via Martignone, 1
16012 - Busalla (GE)
P. IVA 01434220990

firma e timbro

consulente progettazione idraulica

Ing. Sergio COLOMBO
OVADAPROGETTI S.A.S.
Via V. Veneto civ. 11
15076 - Ovada (AL)
P. IVA 02108820065

firma e timbro