REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecologia

Genova, 14/11/2019

Prot. n. IN/2019/19530

Classif./Fasc. 2017/G13.9.4/7

Allegati: /

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Oggetto: **S686** - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al progetto di riattivazione della cava di calcare denominata "Morghetta Carpenosa" sita nel comune di Molini di Triora (IM) – Proponente: F.lli Carminati S.p.A. - Riscontro a Vs. nota prot. n. IN/2019/14275 del 13/08/2019.

REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
18/11/2019
PROT. N. .....
ASSEGNATO A .....
IN DATA 18/11/19 IL RICEVENTE

Con la presente si riscontra la nota prot. n. IN/2019/14275 del 13/08/2019, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA richiamato in oggetto.

L'intervento proposto, finalizzato a riattivare l'attività estrattiva della cava Morghetta Carpenosa, prevede un ampliamento nella porzione ovest, con innesto dei nuovi gradoni su quelli già esistenti ad est del fronte di cava, e la realizzazione di un vallo per l'abbattimento in sicurezza del materiale. Sul piazzale di cava si prevede il posizionamento di nuovi impianti e strutture mentre viene mantenuto l'impianto a mascelle di frantumazione primaria già esistente. La produzione massima dell'impianto sarà di circa 200 ton/ora e sarà utilizzato solo nelle ore diurne. Complessivamente il progetto prevede l'abbattimento di circa 1.500.000 di materiale e un riempimento di circa 595.000 mc.

Con riferimento all'impatto acustico, dalla documentazione presentata emergono alcune criticità, soprattutto per i ricettori siti in località Morghetta, che si trovano lungo la direzione di ampliamento del fronte estrattivo. Dai dati presentati si evincono potenziali problematiche non solo per quanto riguarda il rispetto del limite di emissione lungo il confine ovest, ma soprattutto per il rispetto del criterio differenziale, in particolare per le fasi lavorative in cui è previsto l'utilizzo della perforatrice. Si richiede pertanto un riesame dell'impatto acustico, comprendente anche le misure sia di tipo tecnico che di tipo organizzativo, atte a mitigare tale impatto.

Con riferimento ad eventuali problematiche di contaminazione dei suoli e delle acque, la documentazione presentata non è sufficiente a ricostruire in maniera compiuta l'inquadramento idrogeologico ed ambientale del sito. Si richiede pertanto che il proponente produca:

- una ricostruzione dell'andamento della piezometria nelle aree oggetto di scavo e di successivo riempimento, comprensiva di sezioni che illustrano le relazioni tra il progetto e le acque sotterranee ed eventuali opere di captazione
- una caratterizzazione aggiornata dei suoli nelle aree interessate da attività potenzialmente contaminati (ad esempio deposito carburanti e olio);
- il piano di monitoraggio delle acque sotterranee e delle acque superficiali in fase di coltivazione e di ricomposizione ambientale

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

(Dott.ssa Cecilia Brescianini)

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Vice Direzione Generale Ambiente
Settore Ecologia – Via D'Annunzio 111- 16121 Genova - Tel. 010-54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it