Dott. Ing. FRANCO FERRANDO
Via Massabò, 19 17021 alassio sv · tel. 335/6565197

Al Sindaco del
COMUNE DI ALASSIO
Piazza della Libertà , 3
17021 - Alassio (SV)

Alassio, 16/08/2019

OGGETTO: **Integrazione**

Progetto Definitivo - Esecutivo

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI PASSEGGIATA CADORNA MEDIANTE CREAZIONE DI PENNELLO OSTRUZIONISTICO E NUOVO ARENILE DI PROTEZIONE

Premesso che, a seguito di quanto concordato per le vie brevi con la Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile durante l'incontro con il Comitato Istruttorio del 08/08/2019 in Genova si è provveduto ad accogliere la proposta di articolare il pennello ostruzionistico in due tratti di diverso sviluppo - rispettivamente il primo, ortogonale alla linea di costa, lungo 35 m ed il secondo ruotato verso l'interno del Golfo di Alassio lungo 15 m e rastremato verso la punta (h. testa punta pennello rispetto al livello medio mare pari a 1,50 m) nonché ad aumentare il ripascimento iniziale della linea di costa sino alla quantità di 22 mc/ml (oltre il doppio della misura prevista per i ripascimenti stagionali pari a 10 mc/ml), si trasmettono, in allegato alla presente, in relazione a quanto in oggetto, ed in risposta a Nota della Regione Liguria Prot. n. PG/ 2019/236919 – Fasc. 2019/G13.17.1/19 - Rif. 5688:

- *Elaborati tecnici RLT 01, RLT 04, RLT 05, e RLT 07*
- *Elaborati grafici ELG 03, ELG 04, ELG 05, ELG 06, ELG 07 e ELG 08*

opportunamente integrati

ed i seguenti elaborati di nuova redazione:

- *ELG 09, ELG 10, ELG 11 e ELG 12.*

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Dott. Ing. Franco Ferrando n° 474

Cordiali saluti,

IL TECNICO
(Dott. Ing. Franco FERRANDO)