ITEC engineering

COMUNE DI GENOVA

Committente:
Comune di Genova

Titolo:
OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TORRENTE CHIARAVAGNA - ULTIMO LOTTO

Livello di progetto:
ESECUTIVO

Tavola n°:
GEO-001

Oggetto:
PLANIMETRIA SU ESTRATTO ORTOFOTO CON INDICAZIONE SONDAGGI

Scala:
1:2000

Codice Progetto:
P075-18

Firme:

Nome File:
P075-18-E-DI-GEO-001-A

Dott. Ing. DOMENICO ROCCA

Dott. Ing. ROBERTO VILLARINO

Rev.	Modifiche / Revisioni	Redatto	Data	Contr./Appr.	Data
A	PRIMA EMISSIONE	AG	31/05/2019	DR/RV	31/05/2019
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ITEC engineering S.r.l.
19038 SARZANA (SP)
Via Variante Aurelia, 98
TEL. +39 0187 610532
info@itec-engineering.it

16129 GENOVA
Via Antonio Cecchi, 7/9-10
TEL. +39 010 5959690
www.itec-engineering.it

ASSOCIATO oice

apave Certification ISO 9001 N° SC 10-2588/IAF 34

E' vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata di questo documento.

LEGENDA SONDAGGI

N° Progetto Definitivo sistemazione Torrente Chiaravagna tratto di valle (STI).

N° Progetto Definitivo sistemazione Torrente Chiaravagna, adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area PIAGGIO.

N° Progetto Esecutivo Via Manara.

N° Progetto Esecutivo sistemazione Torrente Chiaravagna, in corrispindenza dell'Area ILVA.

N° Progetto Definitivo demolizione edificio Via Giotto.

N° Progetto Esecutivo Ponte Obliquo Via Chiaravagna.

N° Progetto Esecutivo Area PAM Via Chiaravagna 28.

N° Progetto Esecutivo edificio industriale Via Bissone 36r.

N° Spostamento della tubazione della rete idrica in attraversamento del Torrente Chiaravagna nel Tratto a monte della copertura terminale.

COORDINATE GAUSS BOAGA		
Vertici	X	Y
S1	1488392.5387	4919732.1646
S2	1488424.8753	4919725.7011
S3	1488393.6664	4919716.3301
S4	1488419.2156	4919710.5133
S5	1488387.2371	4919695.1755
S6	1488419.0179	4919689.6950
SSV1	1488417.1141	4919673.8358
SSV2	1488379.9217	4919722.9547
S1	1488454.3690	4919491.1285
S2	1488493.4498	4919474.9626
S3	1488518.9710	4919464.6031
S4	1488534.0111	4919458.4556
T1	1488469.1806	4919487.2578
T2	1488489.4613	4919476.5565
G1	1488404.8285	4919039.3700
S1	1488411.0326	4919028.8738
G12	1488405.3389	4919009.2846
S1	1488392.5667	4918966.2557
S1 ELSAG	1488333.5819	4918879.0055
S2 ELSAG	1488388.7671	4918855.8018
S3 ELSAG	1488402.7225	4918853.0610
S4 ELSAG	1488478.1612	4918799.8441
S1 COMUNE	1488388.7671	4918894.7809
S2 COMUNE	1488408.5594	4918886.8748
S3 COMUNE	1488383.7498	4918935.0577
S4 COMUNE	1488414.7726	4918987.6614
S3 COGNITEX	1488317.7508	4918793.4640
S4 COGNITEX	1488328.1726	4918841.7831
S5 COGNITEX	1488349.9967	4918845.1768
PZB1 ABB	1488450.6863	4918857.1973
PZ1 ABB	1488422.4718	4918826.2669
PZ4 ABB	1488406.5737	4918795.4609
PZ5 ABB	1488452.3712	4918747.7314
S1 ABB	1488438.0000	4918813.0000
S2 ABB	1488438.4821	4918797.2423
S3 ABB	1488461.1379	4918762.5313
S4 ABB	1488416.7369	4918775.0304
S5 ABB	1488438.4517	4918770.0177
S1/00	1488331.9630	4918654.2284
S2/00	1488375.8515	4918629.8659
A1 AMB 10 m	1488344.3485	4918550.8143
A2 AMB 15 m	1488336.7756	4918524.6403
A3 AMB 15 m	1488355.6299	4918581.6140
TR1 (IND. SISMICHE)	1488347.3665	4918555.1741
TR2 (IND. SISMICHE)	1488318.3428	4918543.9027
G1 AMB 15 m	1488350.3382	4918551.3679
S-2	1488278.8610	4918450.5654
S3	1488328.3703	4918489.0837
S4	1488312.1301	4918487.8279
S5	1488318.6379	4918502.2391
S6	1488299.9575	4918495.4327
S1-DOWNHOLE	1488306.8463	4918478.2269
S-6	1488364.9944	4918496.2134
S-7	1488292.8621	4918437.2966
S-8	1488221.2773	4918468.4977
S-9	1488218.8853	4918411.9153
S-10	1488195.2361	4918392.7224

CARTIGLIO

S1 S2 SSV2 S3 S4 S5 S6 SSV1

S1 T1 T2 S2 S3 S4

G1 S1 G12 S4 (COMUNE) PZ1 S3 COMUNE S1 COMUNE S2 COMUNE S1 ELSAG S2 ELSAG S4 COGNITEX S5 COGNITEX S3 COGNITEX PZB1 ABB S3 ELSAG PZ1 ABB PZ4 ABB S4 ELSAG S1 ABB S2 ABB S3 ABB S4 ABB S5 ABB PZ5 ABB

S2/00 S1/00 S-7 S2 A3 (sond. amb 15 m) Tr1 (indag. sismiche) A1 (sond.amb 10m) Tr2 (indag. sismiche) G1 (sond. geo 15 m) A2 (sond. amb 15 m) S5 S6 S4 S3 S-6 S-8 S1-DOWNHOLE S-2 S-7 S-9 S-10

PLANIMETRIA INTERVENTI
Scala 1:2000