MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**
PROPONENTE	**Ragione Sociale**
Indirizzo sede legale	**PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 3 – DIANO MARINA 18013**
Indirizzo per corrispondenza	**PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 3 – DIANO MARINA 18013**
Telefono fax	**0183 4901** **0183 493048**
Posta Elettronica	**PROTOCOLLO@COMUNE.DIANOMARINA.IM.IT**
Posta Elettronica certificata	**PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.DIANO-MARINA.IMPERIA.IT**
DENOMINAZIONE	**INTERVENTO SU ARENILI DI BORGO PARADISO: RIPRISTINO SCOGLIERA ANTISTANTE VIA DEL FICO**
LOCALITA'	**DIANO MARINA – BORGO PARADISO – ARENILE ANTISTANTE VIA DEL FICO**
COMUNE	**DIANO MARINA**
PROVINCIA	**IMPERIA**
BREVE DESCRIZIONE	*L'intervento che viene proposto è molto modesto nella sua estensione, ma di buona efficacia sotto i profili funzionali; si accosta a scenari esistenti di uguale natura, consistenza e caratteristiche e riguarda la fruibilità e sicurezza di una spiaggia libera.* *Segnatamente si prevede di rinforzare e ripristinare la scogliera utilizzando massi di 3ª categoria con le forma squadrate (già utilizzate a fianco nelle spiagge private) tipiche delle cave dell'imperiese; la scogliera di ampiezza circa 3.3 ml e quota di sommità ~ 1.0 ml (come le latistanti) si sviluppa per circa 21.00 ml, con un risvolto di circa 1.7 ml nel lato ovest di larghezza circa 5.0 ml.* *Massi e pietrame preesistenti compresi quelli antistanti la breve struttura ad est dell'intervento (se non competente alle concessioni balneari) saranno salpati e distribuiti nello spazio retrostante la scogliera, per fermare i livelli sui quali sarà versata la sabbia (granulometria D_{50} = 3 mm ben classata) che in stagione coprirà anche parte della scogliera.* *I massi di scogliera sono tendenzialmente squadrati per il tipo di cava da cui provengono e per la lavorazione di estrazione. Peraltro, pur accostati, lasciano interstizi che saranno riempiti (per motivi di sicurezza) con un misto di scapolame e tout venant, sufficientemente poroso per lasciar passare i filetti idrici all'interno.* *La soluzione è alternativa all'intasamento con calcestruzzo realizzato nelle zone a fianco. Il masso di 3ª categoria garantisce la stabilità del sistema, considerato che sulle dighe di difesa costiera antistanti tutto il Borgo Paradiso i massi sono di dimensioni generalmente inferiori. Le esigenze di uso della superficie richiedono che i massi siano più ampi possibili, per cui negli atti di appalto sarà iscritta la prescrizione che il peso minimo sia di 5 ton.* *Naturalmente in fase invernale la sabbia sarà asportata dall'azione delle onde, come in tutte le strutture balneari di Borgo Paradiso; per la stagione balneare si dovrà provvedere (come già si fa) ad idoneo ripascimento.* *Nello spessore della scogliera, su lato est, sono ricavati scalini modellati nei massi, per l'accesso al mare, similmente a quanto realizzato nella spiaggia vicina*
ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	**7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE** **N. OPERE COSTIERE DESTINATE A COMBATTERE L'EROSIONE E LAVORI MARITTIMI VOLTI A MODIFCARE LA COSTA, MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI DIGHE, MOLI ED ALTRI LAVORI DI DIFESA DEL MARE**

Ara protetta	**Indicare se interno o prossimo ad area protetta – DISTANZA DAL SIC/ZSC IT 1315670 OLTRE 500 ml**			
	ZSC	☐ si - X no	ZPS	☐ si - X no
Estratto Cartografico	 			