arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0009501.04-2023-h.07.51

aoorlig - Liguria - Regione Liguria
Prot-2023-0325069
del 04/04/2023

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
- CA Dott.ssa N. Grifoglio
  e mail natalia.grifoglio@regione.liguria.it

OGGETTO: **Contributo Arpal VIA n. rif. S709** SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO CROSIO NEL TRATTO TRA CORSO MARCONI E TOMBINATURA A LATO DI VIA DELLA NORIA. Ospedaletti (IM). DD 4643 del 18/08/2020
PROPONENTE: Comune di Ospedaletti
Richiesta contributo istruttorio ai sensi dell'art. 4 comma 4 della DGR n. 107/2018.

In riferimento alla nota n. PG/2023/0284566 del 17/03/2023 assunta in Arpal con nr Prot 7704 del 2023, con la presente si trasmette il contributo specialistico di biodiversità di valutazione della documentazione trasmessa e i suggerimenti di merito:

Il Comune di Ospedaletti chiede la proroga dei lavori di completamento della sistemazione idraulica del Rio Crosio, in difformità alla condizione ambientale 1. b) del D.D. 4643/2020 che prevede:

"b) i lavori in alveo non potranno essere eseguiti nel periodo riproduttivo dei ciprinidi (aprile – luglio);"

con la modalità dettagliata sulla nota di richiesta e supportata dalla "Relazione della direzione dei lavori".

Premesso che la prescrizione in oggetto era stata suggerita cautelativamente dal consulente, che già riteneva la presenza di pesci poco probabile in considerazione delle informazione disponibili, comunque era stata assunta a prescrizione nel parere conclusivo DD 4643 del 2020.

La Relazione in visione, "*Prot-2023-0273822-ALL S709 Relazione"*, conferma la già nota condizione di scarsità della risorsa idrica nell'area e testimonia la presenza di poca acqua del torrente.

Sul torrente Rio Crosio, dai sistemi di gestione regionale della biodiversità, non risultano segnalazioni di pesci sia dalla consultazione di Libioss, sia dalla consultazione della Carta ittica di Imperia.

Dunque per le motivazione sopra enunciate, si è dell'avviso che sia possibile concedere la proroga temporale richiesta dal Proponente in deroga alla condizione ambientale 1. b) del D.D. 4643/2020, con le seguenti raccomandazioni di cantierizzazione:

i. redarre un dettagliato cronoprogramma dei lavori (eventualmente comunicarlo all'autorità competente) in maniera da indicare con certezza il termine dei lavori entro il 30/4/2023, come indicato sulla nota di richiesta "Prot-2023-0273822_14mar S709 Rich proroga lavori difforme da c_a 1-b";
ii. evitare l'accumulo di materiali sciolti in alveo,
iii. prevedere attento monitoraggio delle previsioni metereologiche per consentire una preventiva messa in sicurezza del cantiere al fine di evitare intorbidimenti ed inquinamento dell'acque,
iv. non lavorare in caso di pioggia.

Si resta disponibili ad ogni eventuali richiesta e confronto.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da

MARCO BARBIERI

CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Allegati: /

Estensore Provvedimento: M.Montalbano, F. Demicheli

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it : pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001