COMUNE DI OSPEDALETTI - Prot 0006066 del 22/07/2020 Tit VI Cl 5 Fasc 1

Studio Tecnico TR3
Ing. Civile e Ambientale Junior Fabio Ravera
Via XX Settembre, 34 - 18038 Sanremo
Tel 0184 996061 Fax 0184 996017
E-mail: fabioravera@studiotecnicotr3.it
PEC: fabio.ravera@ingpec.eu

COMUNE DI OSPEDALETTI

PROGETTO DEFINITIVO

GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE INTERESSANTE L'ALVEO DEL RIO CROSIO NEL TRATTO COMPRESO FRA CORSO MARCONI (A MONTE) E LA TOMBINATURA A LATO DI VIA DELLA NORIA (A VALLE), IN ZONA DI PIANO DI BACINO CLASSIFICATA COME PG3B, CON GRAVE PERICOLO PER IL CENTRO ABITATO DI OSPEDALETTI

Numero tavola

SPA

Titolo elaborato

INTEGRAZIONE STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Tecnico

Ing. Civile Ambientale junior Fabio Ravera

Ing. Civile e Ambientale Junior
FABIO RAVERA
Ordine Ingegneri Prov. d'Imperia
Sezione B - N° 1

Committente

Amm.ne Comunale di Ospedaletti

Spazio per annotazioni ente

CODICE FILE	CODICE ELAB.	REVISIONE	SCALA:
COPERTINE.DWG	PDCOSPAXXR1	1	

REV.	DESCRIZIONE	DATA
	Emissione	Febbraio 2020
1		Luglio 2020
2		

COMUNE DI OSPEDALETTI - Prot 0006066 del 22/07/2020 Tit VI Cl 5 Fasc 1

INDICE

Pag.

1. PREMESSA 2

2. COMPARTO BIODIVERSITA' 2

3. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 2

4. ELIMINAZIONE DELLE SPECIE VEGETALI ALLOCTONE 2

COMUNE DI OSPEDALETTI - Prot 0006066 del 22/07/2020 Tit VI Cl 5 Fasc 1

1. PREMESSA

La presente relazione integra quanto richiesto dalla REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile a protocollo del COMUNE DI OSPEDALETTI - Prot 0005376 del 03/07/2020.

Per analizzare in maniera adeguata il comparto biodiversità, previsto dall'art. 19 e in particolare richiamato dall'Allegato IV-bis (contenuti previsti per lo Studio Preliminare Ambientale) del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, è stata svolta indagine biologica da parte della Dott.ssa Patrizia Gavagnin e dalla Dr.ssa Miriam Bazzicalupo.

2. COMPARTO BIODIVERSITA'

Si rimanda alla relazione tecnica della Dott.ssa Patrizia Gavagnin e dalla Dr.ssa Miriam Bazzicalupo allegata alla presente.

3. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Dalla relazione dei biologi, emerge come debba essere escluso il periodo primaverile fino all'estate (aprile-luglio) in quanto rappresenta il periodo riproduttivo per le specie animali, avifauna, erpetofauna e mammiferi come i chirotteri. Il rumore nella fase di cantiere crea disturbo nella nidificazione e allarme per i piccoli chirotteri che possono cadere e non essere più trasportabili in volo dai genitori perché diventati pesanti. Il periodo primaverile rappresenta inoltre la fase vegetativa di sviluppo della vegetazione, tra cui va preservata quella autoctona.

Per tal motivo le lavorazioni non saranno previste nel periodo compreso tra Aprile e Luglio, rimanendo la possibilità di lavorare durante la restante parte dell'estate e del primo autunno, compatibilmente con il regime pluviometrico della zona.

Si allega di seguito cronoprogramma delle lavorazioni di cantiere con individuazione del periodo di fermo biologico.

4. ELIMINAZIONE DELLE SPECIE VEGETALI ALLOCTONE

Dall'indagine biologica emerge come nel tratto di intervento siano presenti diverse specie alloctone, insediate in concorrenza a quelle autoctone.

Si prevede durante la fase di cantiere:

- l'individuazione delle specie aliene;
- l'eradicazione delle stesse;
- la distruzione, se possibile in loco tramite abbruciamento delle stesse, in alternativa in altro sito specifico.

Al fine di addivenire all'individuazione delle specie alloctone si prevede un'assistenza tecnica nella fase di cantiere oltre alla stesura di un protocollo operativo per le lavorazioni.

	2020			2021								
	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Lavorazioni di cantiere												
	Inizio lavori						Fermo cantiere					
	Da appalto previsti 4 mesi lavorativi						Ove le lavorazioni saranno ancora in corso					

COMUNE DI OSPEDALETTI - Prot 0006066 del 22/07/2020 Tit VI Cl 5 Fasc 1