Studio Tecnico TR3
Ing. Civile e Ambientale iunior Fabio Ravera
Via XX Settembre, 34 - 18038 Sanremo
Tel 0184 996061 Fax 0184 996017
E-mail: fabioravera@studiotecnicotr3.it
PEC: fabio.ravera@ingpec.eu

COMUNE DI OSPEDALETTI

PROGETTO DEFINITIVO

GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE INTERESSANTE L'ALVEO DEL RIO CROSIO NEL TRATTO COMPRESO FRA CORSO MARCONI (A MONTE) E LA TOMBINATURA A LATO DI VIA DELLA NORIA (A VALLE), IN ZONA DI PIANO DI BACINO CLASSIFICATA COME PG3B, CON GRAVE PERICOLO PER IL CENTRO ABITATO DI OSPEDALETTI

Numero tavola: RRI

Titolo elaborato: RELAZIONE RISOLUZIONE INTERFERENZE

Tecnico: Ing. Civile Ambientale iunior Fabio Ravera

Committente: Amm.ne Comunale di Ospedaletti

Spazio per annotazioni ente

CODICE FILE	CODICE ELAB.	REVISIONE	SCALA:
COPERTINE.DWG	PDCORRIXXOR	X	VARIA

REV.	DESCRIZIONE	DATA
	Emissione	Settembre 2019
1		
2		

INDICE

Pag.

1. INTRODUZIONE..... 2

2. LINEA FOGNATURA NERA..... 2

1. INTRODUZIONE

Per la progettazione è stato effettuato il censimento dei sottoservizi a seguito dei sopralluoghi svolti lungo il corso del torrente.
Essendo la zona in oggetto fortemente incassata, non sono stati rilevate linee interferenti con le progettate sistemazioni se non la linea fognaria comunale.
Pertanto, non vi è la presenza di linee interrate né di ITALGAS, né di ENEL né di TELECOM (interrati).
I sottoservizi rilevati sono i seguenti:

1. Collettore fognario comunale posto lungo la sponda destra e relativi allacci fognari;

2. LINEA FOGNATURA NERA

Il rio Crosio è interessato nel tratto di intervento, a monte e a valle da una tubazione fognaria posta all'interno dell'alveo.
In particolare, la tubazione nel tratto di interesse è costituita da un collettore DN 250 in acciaio, posata su supporti in cemento armato, in alcune parti fortemente danneggiata.
Si prevede pertanto per tutto il tratto di intervento l'asportazione della tubazione e la posa di nuova linea non interferente con il deflusso del torrente.
La nuova linea DN 250 sarà realizzata con tubazione in PEAD PN 3.2 ridossata alle gabbionature metalliche e saranno realizzati pozzetti di ispezione ogni 30 metri, al fine di garantire adeguata manutenzione alla nuova linea oltre al rispristino degli allacci esistenti.
Lungo l'affluente del rio Crosio, sarà spostato il collettore fognario esistente DN 160 in PEAD PN 3.2, realizzando anche in questo caso una nuova linea fognaria da ridossare alle strutture in progetto.