MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)
PROPONENTE	Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria – Servizi Tecnici
Indirizzo sede legale	Via Camillo Finocchiaro Aprile, 1, 16129 Genova (GE)
Indirizzo per corrispondenza	Via Camillo Finocchiaro Aprile, 1, 16129 Genova (GE)
Telefono/fax	010 537 3311
Posta Elettronica	Riccardo.blanco@agenziademanio.it
Posta Elettronica certificata	dre_Liguria@pce.agenziademanio.it
DENOMINAZIONE	Lavori di messa in sicurezza del terrapieno ex discarica sita nel Comune di Spotorno, loc. Serra (SV), identificata al c.t. del Comune di Spotorno, al foglio 10, part. 1441/parte
LOCALITA'	Serra, identificata al c.t. del Comune di Spotorno al foglio 10, part 1441
COMUNE	Spotorno
PROVINCIA	Savona
BREVE DESCRIZIONE	Il progetto prevede: - scarpata in massi lapidei di III° categoria (peso di verifica 6.61 ton) con disposizione alla rinfusa, sviluppata sulla linea di avanzamento originale della discarica(lato EST, mare) di lunghezza 155,0 ml, pendenza 3/2, da quota sommitale +5,45 ml s.l.m.m. a quota di imbasamento-2,00 ml s.l.m.m., con ringrosso al piede di 2,00 x 2,00 ml, da imbasare su uno scanno in tout venant di spessore 0,50 ml appoggiato su un geotessuto; - due ali laterali di 35,0 ml cadauna in massi lapidei di III° categoria (peso di verifica 6.61 ton) con disposizione alla rinfusa, di raccordo tra la scarpata lato EST e i fronti lato SUD e NORD, con pendenza 3/2, da quota sommitale +5,45 ml s.l.m.m. a quota di imbasamento -0,50 ml s.l.m.m. con ringrosso al piede di 2,00 x 2,00 ml, da imbasare su uno scanno in tout venant di spessore 0,50 ml appoggiato su un geotessuto; - il recupero della forma originale planimetrica viene realizzato abbassando di due metri e venti centimetri il piano sommitale (da + 6,40 a + 4,20 ml sul l.m.m.); ciò contribuisce chiaramente alla messa in sicurezza del compendio demaniale e migliora dal punto di vista paesaggistico lo scenario globale, ove attualmente il terrapieno costituisce anche uno sbarramento alla vista dalla Statale Aurelia; - una modellazione della parte sud del terrapieno mediante un abbassamento del piano sommitale anch'esso di due metri e venti centimetri, da quota +6,40 a quota +4,20 ml sul l.m.m.(per il bilancio delle masse di terreno la zona sud costituisce una riserva, poiché la sua destinazione finale, indicata nel PFTE, è a quota inferiore. La superficie dell' area risultante dalla realizzazione delle opere, al netto della struttura di sostegno in massi, della scarpata in terra, delle opere di difesa a mare risulta pari a circa 9.625,00 mq. Il progetto sopra descritto si inserisce in una globale risistemazione dell'area del terrapieno, estesa fino al confine Comunale in corrispondenza

	del Rio Torbora: su tale impronta è prevista altresì una razionalizzazione dei volumi e degli spazi esistenti atta alla realizzazione di un porto a secco(vedi tav.05 ed elab.I – Studio Preliminare ambientale).
ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	All. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in applicazione dei criteri di cui al DM 30/3/2015 Punto *7-n opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare*
Ara protetta	L'area di intervento ricade a circa 100 m a Nord del S.I.C. /Z.S.C. IT1323271

SIC	☐ si - ☒ no	ZPS	☐ si - ☒ no	Area carsica	☐ si - ☒ no

Estratto Cartografico

