COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 99188

Addì, 23/03/2020

Allegati: 1

Alla
Regione Liguria
Settore Valutazione di impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Via G. D'Annunzio, 111
16100 GENOVA
protocollo@pec.regione.liguria.it

e, p.c.: Direzione Urbanistica
Ufficio Conferenze dei Servizi
SEDE

Oggetto: Attivazione procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del "Progetto definitivo delle opere di sistemazione idraulica del rio Fegino – 3^ lotto".

Il sottoscritto, ing. Stefano Pinasco, in qualità di R.U.P. per il Comune di Genova, con sede in via di Francia 1 - CAP 16149 - Genova, C.F./P.IVA 00856930102, indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it, n° di telefono 0105574901, richiede, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'attivazione della procedura di screening/verifica di assoggettabilità alla VIA per il "**Progetto definitivo delle opere di sistemazione idraulica del rio Fegino – 3^ lotto"** nell'ambito della procedura di Conferenza di Servizi simultanea sincrona ex art. 14 – comma 2 - della legge 241/90 e ss.mm e ii. (CDS 05/2017). in quanto ricadente nel punto 7, lettera o) dell'all. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in applicazione dei criteri di cui al DM 30/3/2015.

L'intervento in oggetto si sviluppa principalmente lungo il tratto mediano e superiore, per uno sviluppo di 535 metri, del rio Fegino, andando ad interessare inoltre anche i tratti terminali del rio Figoi e del rio Pianego e ha lo scopo di consentire il deflusso delle portate di piena 200-ennali in condizioni di sicurezza, impedendo l'esondazione e l'alluvionamento delle aree prospicenti il corso d'acqua.

Le opere previste nel presente progetto sono sinteticamente le seguenti:

- Ampliamento delle sezioni trasversali dei rivi Fegino, Figoi e Pianego mediante

Comune di Genova | Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo |
Via di Francia, 3 - Matitone, 3° piano | 16149 Genova |
Tel 0105574901 – Fax 0105574941 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it |

c_d969.Comune di Genova - Prot. 23/03/2020.0099188.U

abbassamento della quota d'alveo (previa asportazione delle due condotte di oleodotti attualmente in fase di dismissione da parte di ENI e IPLOM) e arretramento/riprofilatura del muro d'argine in sponda sinistra lungo Via Borzoli;

- demolizione e ricostruzione degli attraversamenti carrabili e/o pedonali presenti lungo il rio Fegino;
- realizzazione di un nuovo sottopasso stradale attraversante il rilevato ferroviario della linea Genova-Ovada al fine di eliminare l'attuale sede stradale di Via Borzoli sottopassante l'adiacente ponte ferroviario e ripristinare la piena sezione d'alveo;
- adeguamento delle sezioni trasversali della tombinatura del rio Figoi sottopassante Salita al Lago;
- ricollocazione di tutte le utenze sottostrada interferenti le opere di adeguamento idraulico;

A tal fine si precisa allega alla presente, in formato elettronico e firmato digitalmente, la Relazione di assoggettamento - Verifica scrrening, redatta dall'ing. Daniele Canale in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del d.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., in formato PDF/A;

Si richiede, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del d. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., di specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Luogo e data: Genova 20/03/2020

Il R.U.P.
(Ing. Stefano Pinasco)
(documento firmato digitalmente)

Comune di Genova | Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo |
Via di Francia, 3 - Matitone, 3° piano | 16149 Genova |
Tel 0105574901 – Fax 0105574941 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it |