QT.RIF. 15.00

Picchetti	Quote terreno	Dist. parziali terreno	Dist. progressive	Quote strada	Quote intradosso trave	Quote linea dei carichi	Quote TR200
Sez. 1	33.68		0.00			35.87	34.64
Sez. 2	32.12	1.38	1.38			35.69	33.15
Sez. 3	32.11	6.72	8.10			35.18	32.99
Sez. 4	31.96		8.57			35.14	32.83
Sez. 5	31.98	13.25	21.82			34.38	33.14
Sez. 6	31.87	12.90	34.72			34.13	33.11
Sez. 7	30.95	1.05	35.77			33.67	33.40
Sez. 8	30.89	8.94	44.71			33.63	33.19
Sez. 9	30.72	8.15	52.86			33.55	32.62
Sez. 10	29.51		53.57			33.37	30.69
Sez. 11	29.40	4.34	57.91			33.16	30.65
Sez. 12	28.77		58.45			32.53	32.12
Sez. 13	28.10	13.13	71.58			32.48	32.15
Sez. 14	27.70	9.66	81.24	31.30	30.57	32.41	31.55
Sez. 15	27.61	9.97	91.21	31.23	30.51	32.23	31.01
Sez. 16	27.41	9.76	100.97	31.07	30.58	32.00	31.03
Sez. 17	26.80	1.44	102.41	31.04	30.54	31.86	31.32
Sez. 18	26.78	10.00	112.41	30.82	30.27	31.77	31.16
Sez. 19	26.71	10.00	122.41	30.62	30.05	31.60	30.50
Sez. 20	26.59	10.00	132.41	30.32	29.77	31.44	30.21
Sez. 21	26.50	8.42	140.83	30.10	29.61	31.27	29.92
Sez. 22	25.69	2.22	143.05	30.04	29.54	31.04	30.33
Sez. 23	25.74	10.06	153.11	30.04	29.54	30.93	30.17
Sez. 24	25.67	10.00	163.11	29.59	29.01	30.79	30.10
Sez. 25	25.46	10.00	173.11	29.40	28.78	30.64	30.16
–	25.40	8.60	181.71				
Sez. 26	25.34	2.19	183.90	29.13	28.52	30.43	29.65
Sez. 27	25.01	1.13	185.03	29.10	28.51	30.39	29.39
Sez. 28	24.77	10.00	195.03	28.90	28.25	30.20	29.31
Sez. 29	24.60	10.00	205.03	28.67	28.03	30.04	29.00
Sez. 30	24.53	10.00	215.03	28.45	27.79	29.83	28.62
Sez. 31	24.23	10.38	225.41	28.22	27.55	29.54	27.97
Sez. 32	23.66	1.53	226.94	28.18	27.50	29.26	25.44
Sez. 33	23.62	10.00	236.94	27.96	27.28	28.49	27.39
Sez. 34	23.63	10.00	246.94	27.65	27.09	28.32	27.05
Sez. 35	23.31	10.00	256.94	27.38	26.86	28.07	27.24
Sez. 36	23.25	10.00	266.94	27.20	26.67	27.92	26.77
Sez. 37	23.14	10.00	276.94	27.05	26.58	27.77	26.59
Sez. 38	23.03	10.00	286.94	27.01	26.53	27.62	26.46
Sez. 39	22.94	8.25	295.19	26.98	26.51	27.49	26.36
Sez. 40	22.91	2.94	298.13	27.03	26.53	27.43	26.36
Sez. 41	22.91	3.26	301.39	27.07	26.52	27.36	26.40
Sez. 42	22.76	10.01	311.40	27.09	26.49	27.25	26.26
Sez. 43	22.69	10.00	321.40	27.07	26.41	27.12	26.08
Sez. 44	22.54	13.16	334.56	27.10	26.39	26.95	25.92
Sez. 45	22.52	3.56	338.12	27.10	26.36	26.87	25.99
Sez. 46	22.52	3.55	341.67	27.14	26.37	26.83	25.93
Sez. 47	22.50	10.00	351.67	27.09	26.36	26.75	25.77
Sez. 48	22.40	10.00	361.67	27.04	26.29	26.67	25.74
Sez. 49	22.40	10.00	371.67	27.03	26.24	26.61	25.64
Sez. 50	22.36	10.00	381.67	26.97	26.21	26.53	25.42
Sez. 51	22.27	10.00	391.67	26.78	26.06	26.43	25.37
Sez. 52	22.18	10.00	401.67	26.72	26.12	26.35	25.28
Sez. 53	22.10	10.00	411.67	26.66	26.03	26.27	25.16
Sez. 54	22.04	10.92	422.59	26.60	25.98	26.16	25.14
Sez. 55	21.99	6.82	429.41	26.54	25.90	26.11	25.09
Sez. 56	21.94	5.39	434.80	26.49	25.85	26.03	25.17
Sez. 57	21.88	2.07	436.87	26.46	25.85	25.98	25.25
Sez. 58	21.63		437.25	26.47	25.83	25.95	25.30
Sez. 59	21.56	2.93	440.18	26.46	25.82 25.27	25.90	24.87
Sez. 60	21.52	9.41	449.59	26.39	25.27 25.90	25.82	24.75
Sez. 61	21.48	10.01	459.60	26.35	25.67	25.65	24.96
Sez. 62	21.42	10.00	469.60	26.35	25.88	25.60	24.92
Sez. 63	21.35	10.00	479.60	26.33	25.88	25.56	24.88
Sez. 64	21.28	8.56	488.16	26.22	25.03	25.44	24.06
Sez. 65	21.05	10.53	498.69	26.24	25.07	25.26	23.47
Sez. 66	20.75 18.16	8.71	507.40			24.83	22.32
–	18.06	10.77	518.17				

Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

COMUNE DI GENOVA

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEI TRATTI TOMBINATI DEI RIVI VEILINO E SANT'ANTONINO IN COMUNE DI GENOVA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROFILO DI RILIEVO RIVO VEILINO

RTP:

MANDATARIA

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI
Dott. Ing. Luca GATTIGLIA
Dott. Ing. Chiara PALESE

MANDANTI

ENARCH S.r.l.
Dott. Ing. Paolo RUGGIERI
Dott. Arch. Grazia PRASSA

Dott. Ing. Andrea MASCARO

Dott. Ing. Silvia MATARRESE

Dott. Archeol. Fabrizio DEL PRETE

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino
Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

Elaborato	Codice	Revisione	Data
14	19037-DE05-0_SEZR-V	0	FEB.2020
Scala 1:500			

COMMITTENTE: COMUNE DI GENOVA

Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi,
16124 Genova