PROFILO LONGITUDINALE
SPONDA SINISTRA - stato attuale con inserimento opere a progetto - scala 1:100


— —	profilo fondo alveo rio Camiasca - configurazione di stato attuale
——	profilo piede arginale sponda sinistra - configurazione di stato attuale
▭	strutture esistenti (ponti, tombinature, murature arginali etc)
▭ ▭	proiezione edifici esistenti in sponda sinistra a limitata distanza dal corso d'acqua

OPERE A PROGETTO

—— (rosso)	nuova configurazione piede sponda sinistra (riferimento piede arginatura o sottomurazione a progetto)
— — (rosso)	nuova configurazione profilo di fondo alveo
═ (magenta)	nuova configurazione copertura tratto tombinato rio Camiasca
═ (blu)	nuovo sbalzo carrabile in sostituzione della tombinatura esistente
—— (verde chiaro)	nuova testa arginature/parapetti sponda sinistra nei tratti a cielo aperto
—— (verde)	testa nuova paratia di micropali e tiranti con placcaggio anteriore in cls in sostituzione della muratura esistente in sponda sinistra
☒	rivestimento in rete metallica chiodata preaccoppiata con geosintetico antierosione a protezione del versante in sponda sinistra
= = (viola)	tubazioni fognatura nera in bauletto in cls in sostituzione delle linee esistenti

proiezione edificio ubicato ad una distanza compresa tra circa 250 e 450 cm dalla sponda sinistra del rio Camiasca

proiezione edificio ubicato ad una distanza compresa tra circa 75 e 600 cm dalla sponda sinistra del rio Camiasca



360.00

sezioni idrauliche	distanze progressive	quote alveo piede sponda sinistra stato attuale	quote alveo piede sponda sinistra stato di progetto	distanze parziali
18	0.00	377.45	377.45	5.88
17	5.88	377.35	377.35	8.06
16	13.94	377.20	377.20	6.43
15	20.37	377.20	376.93	5.14
14	25.51	377.34	376.71	3.61
13	29.12	376.91	376.56	6.72
12	35.84	376.47	376.29	6.44
11.5	42.28	376.28	376.01	1.13
11	43.41	376.25 / 376.35	375.96	1.59
10	45.00	376.45	375.91	3.55
9	48.55	376.45	375.76	7.63
8	56.18	376.50	375.46	13.20
7	69.38	376.81	374.98	6.59
6	75.97	375.46	375.10 / 373.71	2.78
5	78.75	375.05	373.39	4.40
4	83.15	375.11	373.01	2.94
3.5	86.09	375.05	373.52	3.87
3	89.96	374.90	373.40	3.82
2.5	93.78	374.25	373.24	0.80
2	94.58	370.73	370.73	12.41
1	106.99	370.60	370.60	

Comune di Savignone

SOLLERS - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
ING. GIORGIO MOZZO & ING. MARIO SERVETTO
piazza della Vittoria, 15/22
16121 Genova
tel: +39 349 1835258
tel: +39 348 6002357
mail: segreteria@sollers.it

DOTT. ING. GIORGIO MOZZO N° 5039

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STEFANO STURLA
via Cap. Renato Orsi, 31/20
16043 Chiavari (GE)
P.I.V.A. e C.F.: 01455710994
☎ +39 0185 370127
+39 0185 368280
✉ b3s@b3s.it – b3s@pec.b3s.it
dott. ing. Sergio Brizzolara – sergio@b3s.it
dott. ing. Stefano Sturla – stefano@b3s.it

sistemazione idraulica del tratto terminale del rio Camiasca alla confluenza con il torrente Scrivia in località ponte di Savignone

PROGETTO DEFINITIVO
(D. Lgs. 50/2016 – art. 23 – comma 7)

PROFILO LONGITUDINALE SPONDA SINISTRA: STATO ATTUALE CON INSERIMENTO OPERE A PROGETTO

TAV. 06

SCALA 1:100

STABS 0936

REV.	data	motivazione	il Responsabile del Procedimento
	agosto 2022	prima emissione	

questo documento è di proprietà esclusiva – è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza specifica autorizzazione