aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0196967
del 08/03/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecosistema costiero e acque

Allegati:
*Class/Fasc:**2021/G13.13.1/25-1***

TRASMESSA VIA PEC

Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
SEDE

OGGETTO: Comune di Pietra Ligure (SV): lista di controllo per variante in corso d'opera al progetto "aumento della resilienza delle strutture e infrastrutture a levante del territorio comunale di Pietra Ligure". Contributo

A seguito della richiesta di contributo istruttorio sulla variante in corso d'opera al progetto, già esaminato in sede di verifica di assoggettabilità a VIA (DD 4467/2020), relativo alla realizzazione di interventi sul litorale di ponente del Comune di Pietra Ligure, precisiamo quanto segue.

Il progetto complessivo, sottoposto a valutazione di impatto ambientale nel 2020, prevedeva la realizzazione di due secche in corrispondenza della batimetrica dei -6 metri (con quota di sommità a -2 metri, larghezza 16 metri in sommità e 30 metri alla base, lunghezza 60 metri in sommità); il ripascimento con 7000 m^3 di materiale, per un tratto lungo circa 700 metri, contenuto nella fascia più alta della spiaggia e il salpamento del pennello di ponente.

Il progetto esecutivo di I lotto, approvato in sede di conferenza dei servizi, prevede la realizzazione di una delle due secche (quella posta più a levante delle due); una parte del ripascimento (2000 m^3 di ghiaia 5/8mm) ed il salpamento del pennello a ponente.

La variante agli interventi approvati di primo lotto prevede:

- il mantenimento del pennello esistente a ponente con ristrutturazione e miglioramento
- l'incremento del ripascimento, per un volume di 5400 m^3, rispetto ai 2000 m^3 di ghiaia (di diametro medio 5/8mm) precedentemente approvati
- la realizzazione di una rampa di accesso alla spiaggia per la cui esecuzione è prevista la rimozione della ringhiera esistente e il suo successivo ripristino.

Considerazioni tecniche

Per quanto riguarda il mantenimento del pennello in massi, situato a ponente del ripascimento in progetto, viene specificato che attualmente protegge una condotta di scarico a mare delle acque bianche retrostanti. Ne viene prevista la sistemazione del corpo e della testata con impiego di un quantitativo di massi di IV categoria per un totale di 425 tonnellate, come desumibile dal computo. Non c'è un raffronto tra lo stato attuale e lo stato antecedente e il progetto. Non è possibile desumere se tale sistemazione ecceda il semplice ripristino. È necessario che i lavori siano limitati al ripristino in modo tale da non andare ad interferire con la "beach rock" adiacente.

Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
Settore Ecosistema Costiero e Acque - Via D'Annunzio, 111 – Genova
Responsabile del procedimento: Ing. Arianna Venturino
tel. 010/548 4296 - E-mail: arianna.venturino@regione.liguria.it

Per quanto riguarda l'incremento del ripascimento viene indicato un volume di 5400 m^3 per un tratto di litorale, interessato dal primo lotto, lungo 330 metri, questo comporterebbe un volume di spiaggia a metro lineare superiore al previsto ripascimento stagionale, precedentemente approvato. Inoltre la presenza della "beach rock" al piede non può consentire un utilizzo elevato di materiale di ripascimento. Non è ammissibile l'incremento del ripascimento limitato alla cella relativa al primo lotto. Il volume aggiuntivo di materiale da ripascimento deve essere collocato su tutto il tratto di litorale del progetto complessivo, ossia sulla lunghezza di 700 metri, rientrando di fatto nei limiti del ripascimento stagionale, ammissibile nel particolare contesto.

Per quanto riguarda la realizzazione della rampa di accesso alla spiaggia non è indicata la tipologia del materiale che verrà utilizzato e non è specificato se ne venga prevista la rimozione a fine lavori. Se tale rampa viene realizzata con lo stesso materiale previsto per il ripascimento non è necessaria alcuna autorizzazione. In caso contrario occorrerà preventiva autorizzazione all'immersione in mare o in ambito ad esso contiguo dei materiali ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.152/06.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra specificato riteniamo che gli interventi in variante possano, per quanto di nostra competenza, essere assentiti e non modificare sostanzialmente la nostra espressione di compatibilità ferme restando le seguenti prescrizioni:

- il mantenimento del pennello preveda la manutenzione dell'attuale corpo e testata in modo tale da mantenere la sagoma originaria, in modo tale da non interferire con la presenza della "beach rock";
- il versamento del volume in variante del materiale da ripascimento venga effettuato su tutta la lunghezza del litorale di levante (di I e II lotto), lungo circa 700 metri, fino al confine con il Comune di Borgio, e in modo tale che resti sempre contenuto nella fascia più alta della spiaggia dietro alla "beach rock";
- la pista di accesso alla spiaggia sia realizzata con il materiale previsto per il ripascimento (in caso contrario è necessaria un'autorizzazione preventiva, a seguito di apposita istanza al nostro Settore, ai sensi dell'art.109 del D.lgs.152/06).

Ricordiamo le prescrizioni indicate nel DD 4467/2020 in caso non siano ancora state ottemperate.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Ilaria Fasce – firmato digitalmente)

AV/av

REGIONE LIGURIA
Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 07-03-2022 13:30:52
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
Settore Ecosistema Costiero e Acque - Via D'Annunzio, 111 – Genova
Responsabile del procedimento: Ing. Arianna Venturino
tel. 010/548 4296 - E-mail: arianna.venturino@regione.liguria.it