aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0212233
del 15/03/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
TRASMESSA via PEC

Class. 2022/13.17.1/4
Allegati: --
Ns Rif.: **L045_S731**

Al Sindaco del Comune di Pietra Ligure
protocollo@pec.comunepietraligure.it

E p.c.

Alle Strutture regionali

- Ecosistema costiero e acque
- Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

LORO SEDI

Oggetto: **Lista di Controllo ex art. 6 c. 9 D.Lgs. 152/2006: Variante in corso d'opera del** progetto di "Aumento della resilienza delle strutture e infrastrutture a levante del territorio comunale di Pietra Ligure mediante opere a mare con sistema misto". – **Lotto 1 – Variante in corso d'opera.**

PROPONENTE: **COMUNE DI PIETRA LIGURE**

Valutazione preliminare mediante lista di controllo ex c. 9 art. 6 D.Lgs. n. 152/2006. ***Esclusione dalle procedure di VIA.***

Con riferimento alla nota Prot. 4445 del 14/02/2022 del Comune di Pietra Ligure, con la quale è stata trasmessa la lista di controllo ex c. 9 art. 6 D.Lgs. 152/2006, come revisionata nella versione acquisita al protocollo della Regione con Prot-2022-0160914 del 24/02/2022, è stata valutata la Lista di Controllo proposta.

Tale verifica riguarda la modifica del progetto, già escluso da assoggettamento a VIA con Decreto Dirigenziale n. 4467 del 06/08/2020, previa l'osservanza di condizioni ambientali; Il progetto valutato in quella sede prevedeva la realizzazione di due secche in corrispondenza della batimetrica dei -6 metri (con quota di sommità a -2 metri, larghezza 16 metri in sommità e 30 metri alla base, lunghezza 60 metri in sommità); il ripascimento con 7000 m^3 di materiale, per un tratto lungo circa 700 metri, contenuto nella fascia più alta della spiaggia e il salpamento del pennello di ponente.

Il progetto esecutivo di I lotto, approvato in sede di conferenza dei servizi, prevede la realizzazione di una delle due secche (quella posta più a levante delle due); una parte del ripascimento (2000 m^3 di ghiaia 5/8mm) ed il salpamento del pennello a ponente. Il progetto approvato e appaltato ha visto la realizzazione di una secca sommersa in massi naturali, disposta parallelamente alla costa, che ha lo scopo di dissipare il moto ondoso incidente e difendere la spiaggia e la struttura della beach-rock.
La modifica proposta consiste:

- nella previsione di un ripascimento della spiaggia emersa con un quantitativo di 5.400 mc di sabbie;
- nel mantenimento del pennello di massi naturali, sistemandone il corpo e la testata per migliorarne l'assetto, essendosi evidenziata la necessità di mantenere la difesa di alcuni scarichi di acque bianche a margine dell'area di intervento, costituendo un ulteriore

elemento di protezione del limite occidentale della fascia di litorale sul quale è presente la beach-rock;

- sulla base della documentazione trasmessa è inoltre prevista la realizzazione di una rampa provvisionale di accesso alla spiaggia per la cui esecuzione è prevista la rimozione della ringhiera esistente e il suo successivo ripristino.

OSSERVAZIONI ISTRUTTORIE

In riferimento alla proposta del mantenimento del pennello in massi, si osserva che non essendo stato fornito un raffronto tra lo stato attuale e lo stato antecedente e il progetto non è possibile desumere se tale sistemazione ecceda il semplice ripristino: poiché è prevista la sistemazione del corpo e della testata con impiego di un quantitativo di massi di IV categoria per un totale di 425 tonnellate, come desumibile dal computo, è necessario che i lavori siano limitati al ripristino in modo tale da non andare ad interferire con la "beach rock" adiacente.

Per quanto riguarda l'incremento del ripascimento, indicato con un volume di 5400 m^3 per un tratto di litorale, interessato dal primo lotto, lungo 330 metri, si osserva che ciò comporterebbe un volume di spiaggia a metro lineare superiore al previsto ripascimento stagionale, precedentemente approvato. Inoltre la presenza della "beach rock" al piede non può consentire un utilizzo elevato di materiale di ripascimento. Non è pertanto ammissibile l'incremento del ripascimento limitato alla cella relativa al primo lotto. Il volume aggiuntivo di materiale da ripascimento deve essere collocato su tutto il tratto di litorale del progetto complessivo, ossia sulla lunghezza di 700 metri, rientrando di fatto nei limiti del ripascimento stagionale, ammissibile nel particolare contesto.

In merito alla realizzazione della rampa di accesso alla spiaggia, prevista come opera provvisionale, non essendo indicata la tipologia del materiale che verrà utilizzato, si osserva che nel caso venisse realizzata con lo stesso materiale previsto per il ripascimento non è necessaria alcuna autorizzazione, in caso contrario occorrerà preventiva autorizzazione all'immersione in mare o in ambito ad esso contiguo dei materiali ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.152/06.

Dette opere in variante così come previste mantengono sostanzialmente invariati gli accertati requisiti di ammissibilità precedentemente espressi e risultano compatibili con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico come da art. 38 - TU (Tessuto Urbano) delle relative Norme di Attuazione ed altresì con le finalità di cui al c. 1 lett. a) dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, a tutela dei valori paesaggistici propri del bene pubblico interessato. Al fine di una maggiore salvaguardia dei valori paesaggistici della costa ligure si prescrive che sia prevista una particolare cura nella scelta dei materiali da utilizzare per il ripascimento sia a livello di granulometria che di scelta cromatica per mantenere la continuità con la spiaggia esistente.

Stante la documentazione fornita dal proponente (lista di controllo e allegati) si comunica che all'esito delle valutazioni effettuate nel corso dell'istruttoria condotta, le modifiche previste al progetto sono **escluse dai procedimenti di VIA** ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D-Lgs. 152/2006, intendendo che i lavori di mantenimento del pennello in massi siano limitati al ripristino in modo tale da non andare ad interferire con la "beach rock" adiacente.

Non è invece **ammissibile** l'incremento del ripascimento limitato alla cella relativa al primo lotto: il volume aggiuntivo di materiale da ripascimento deve essere collocato su tutto il tratto di litorale del progetto complessivo, ossia sulla lunghezza di 700 metri, rientrando di fatto nei limiti del ripascimento stagionale, ammissibile nel particolare contesto.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

La Dirigente

Dott.a Paola Carnevale

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 15-03-2022 11:29:31
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

Settore VIA e Sviluppo Sostenibile - V ...nova
Pec: via.certificata@ce
R.P.: Dott.a Geol. Natalia Grifoglio tel. 01054852 ...ione.liguria.it