COMUNE DI ALASSIO

Provincia di Savona

Opere di ristrutturazione di un tratto di Passeggiata Ciccione - compresa tra gli stabilimenti balneari "Corner Beach" e "La Scogliera" - Comune di Alassio

VARIANTE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ENTE APPALTANTE

COMUNE DI ALASSIO

PROGETTISTA

STUDIO BROVELLI - Ingegneria integrata
Via Garibaldi, 1 - 17021 ALASSIO (SV)
tel: 0182.641515 fax: 0182.641998
e-mail: info@studiobrovelli.it

FIRMA:

Dott. Ing. Emilio Brovelli
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Savona n° 1118

	DATA	DESCRIZIONE	VISTO
REVISIONI			

OGGETTO :

COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA

CAT. RELAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
RELAZIONE	04RV
DATA	FEBBRAIO 2020

Comune di Alassio
Provincia di Savona

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Opere di ristrutturazione di un tratto di Passeggiata Ciccione - compresa tra gli stabilimenti balneari "Corner Beach" e " La Scogliera" - Comune di Alassio
Progetto Definitivo - Esecutivo

COMMITTENTE: Comune di Alassio

Data, 27/02/2020

IL TECNICO
Ing. Emilio Brovelli

Dott. Ing. Emilio Brovelli
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Savona n° 1118

Studio Brovelli - Ingegneria Integrata
Via Garibaldi, 1 - 17021 Alassio (SV)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 95.A10.A10. 010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.		100,000			100,000		
	SOMMANO m					100,000	7,13	713,00
2 95.A10.A10. 015	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)	90,00	100,000			9´000,000		
	SOMMANO m					9´000,000	0,10	900,00
3 95.A10.A50. 010	Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo.		90,000			90,000		
	SOMMANO m					90,000	30,72	2´764,80
4 95.B10.S10.0 10	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. (lung.=5+5)		10,000		6,000	60,000		
	SOMMANO m²					60,000	14,28	856,80
5 95.B10.S10.0 15	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo. (lung.=5+5)	1,00	10,000		6,000	60,000		
	SOMMANO m²					60,000	1,32	79,20
6 95.C10.A10. 050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri							
	A RIPORTARE							5´313,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´313,80
	per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	172,50	517,50
7 65.E10.A10. 020	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente (par.ug.=2*3)	6,00	110,000			660,000		
	SOMMANO m					660,000	1,81	1´194,60
8 65.E10.B10.0 10	Cancellatura di segnaletica esistente sia di vernice spartitraffico, sia di vernice rifrangente che elastoplastica, eseguita mediante: vernice speciale di colore nero a base di ossidi, oleoresinoso o resina fenolica	2,00	110,000			220,000		
	SOMMANO m²					220,000	14,74	3´242,80
9 NP.05	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie, , caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto. valutato giorno					90,000		
	SOMMANO gg					90,000	31,05	2´794,50
10 NP.06	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².				1,000	1,000		
	SOMMANO cad					1,000	345,00	345,00
11 NP.07	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.				1,000	1,000		
	SOMMANO cad					1,000	14,58	14,58
	Parziale LAVORI A MISURA euro							13´422,78
	T O T A L E euro							13´422,78
	Data, 27/02/2020 **Il Tecnico**							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Ing. Emilio Brovelli Dott. Ing. Emilio Brovelli Ordine degli Ingegneri Provincia di Savona n° 1118							
	A RIPORTARE							