MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**
PROPONENTE	**comune di Isola del Cantone**
Indirizzo sede legale	piazza V. Veneto 8 - 16017 - Isola del Cantone (GE)
Indirizzo per corrispondenza	piazza V. Veneto 8 - 16017 - Isola del Cantone (GE)
Telefono/fax	tel: +39 010/9636116 - fax: +39 010/9636018
Posta Elettronica	ufficiotecnico@comune.isoladelcantone.ge.it
Posta Elettronica certificata	protocollo@pec.comune.isoladelcantone.ge.it
DENOMINAZIONE	interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il corso del torrente Vobbia in località Vobbietta – PRIMO LOTTO
LOCALITA'	Vobbietta
COMUNE	Isola del Cantone
PROVINCIA	Genova
BREVE DESCRIZIONE	Breve descrizione intervento a progetto: L'intervento prevede la realizzazione di un tratto di muratura in c.a. con fondazione su micropali e tiranti in sponda sinistra del torrente Vobbia, nel tratto prospiciente al nucleo abitato di Vobbietta, ad oggi interessato da esondazioni anche per tempi di ritorno estremamente ridotti. L'intervento è esteso in funzione delle risorse economiche ad oggi disponibili e andrà a coprire il tratto maggiormente critico sotto l'aspetto idraulico, per una lunghezza complessiva di circa 110 metri. La muratura sarà fondata a quote compatibili con la definitiva messa in sicurezza definitiva del tratto e lato viabilità retrostante avrà la conformazione di un parapetto con quote di colmo rispetto alla viabilità stessa al massimo pari a 150 cm. Potenziali impatti inerenti la sistemazione in progetto: L'intervento a progetto ha come obiettivo la forte mitigazione del rischio idraulico di un tratto di corso d'acqua prospiciente ad un'area con diverse abitazioni (località Vobbietta). La tipologia costruttiva (muro in c.a.) è di fatto obbligata stante i ridottissimi spazi a disposizione (viabilità di unico accesso a diversi fabbricati e di larghezza ridotta, immediatamente a tergo del limite arginale attuale che non può essere assolutamente avanzato per motivi idraulici). La muratura andrà peraltro a sostituire un'opera del tutto similare (muro in c.a. con parapetto sebbene più basso) esistente sia nel tratto oggetto di intervento sia nei tratti a monte e a valle dello stesso
ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	Riportare la voce di allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. combinato con i criteri di cui al DM 30/3/2015 in cui ricade l'opera. Comma 7. Progetti di infrastrutture lettera *o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale*
Area protetta	Indicare se interno o prossimo ad area protetta. L'intervento è totalmente esterno ad aree SIC o ZPS. Il tratto risulta peraltro esterno alle aree considerate sensibili ai sensi del DM

	30/03/2015 (fuori da zone umide, zone costiere, zone montuose, zone forestali, centri abitati >50.000 ab. , presenza di immobili e aree art. 136 D.lgs. 42/2004)			
	SIC	☐ si - ☒ no	ZPS	☐ si - ☒ no
Estratto Cartografico	 			