REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Genova, data della registrazione del protocollo

Prot. n.

Allegati:

n. rif. S750

Class./Fasc. 2020/G13.17.1/46

Oggetto: **S750:** Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto per interventi di difesa costiera e riqualificazione del litorale in loc. La Secca a Moneglia. Procedimento ex OCDPC n. 558/2018

Proponente: Comune di Moneglia

Comunicazione in merito alla necessità di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al DD n. 5113 del 3/9/2020.

Al Comune di Moneglia
comune.moneglia.ge@legalmail.it

E p.c. Alle strutture regionali:

Ecosistema costiero e acque

Tutela del paesaggio, demanio marittimo e attività estrattive

LORO SEDI

INVIO PEC

Con riferimento alla nota PG/2020/0363681 del 4/11/2020 di espressione del parere del Settore Ecosistema costiero e acque in seno alla Conferenza di Servizi presso il Comune di Moneglia per l'approvazione del progetto in oggetto, con la presente si ricorda che con il Decreto del Dirigente del Settore scrivente, n. 5113 del 3/9/2020, sono state impartite condizioni ambientali che devono essere ottemperate, pena la decadenza della pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA regionale-PAUR.

Sulla base della citata nota del Settore Ecosistema costiero si evince che il progetto definitivo, suddiviso in lotti funzionali in base ai finanziamenti, rispetta le aspettative del suddetto settore, tuttavia si ritiene utile richiamare le condizioni ambientali citate accompagnate da un commento di aggiornamento:

Condizioni ambientali	**Commento**
L'idoneità ambientale del materiale da ripascimento deve essere sottoposta al parere preventivo e vincolante di Arpal.	Tale c.a. viene richiamata nella nota citata. L'ottemperanza è propria della fase esecutiva, la verifica a carico di ARPAL.
Deve essere dato seguito alle azioni di ripristino e riqualificazione della flora psammofila, in adempimento a quanto previsto dal Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero dell'Ambito 16, qualora i monitoraggi post-operam della spiaggia di progetto ne confermino la fattibilità.	Riguardo a tale c.a. nel progetto definitivo viene specificato che, data l'estensione non eccessiva della spiaggia aperta ad inondazioni importanti, non ne viene prevista l'attuabilità se non in seguito alle risultanze del monitoraggio del litorale; in caso di monitoraggio favorevole potrebbe essere identificata una sottile fascia nella parte centrale.
Deve essere prevista una particolare ed appropriata cura nella scelta dei litotipi da utilizzare o riutilizzare, fra quelli salpati, per la realizzazione dei pennelli e della massicciata, che dovranno avere caratteristiche idonee, quali le arenarie ed eventualmente i calcari, rientranti nelle unità tettoniche di riferimento che caratterizzano la zona stessa, evitando nel modo più assoluto l'utilizzo di tipi litologici che si differenziano per colorazione e struttura quali il marmo bianco di Carrara etc.; eventuali massi di diversa natura potranno essere utilizzati nei nuclei delle stesse scogliere.	Da ottemperare riferendo sulla provenienza dei materiali.

Deve essere prevista una particolare cura nella scelta dei materiali da utilizzare per il ripascimento sia a livello di granulometria che di scelta cromatica, per mantenere la continuità con la spiaggia esistente.	Da ottemperare riferendo sulla provenienza dei materiali.

È stato inoltre presentato un piano di monitoraggio, più approfondito rispetto al precedente, che prevede: rilievi planoaltimetrici della spiaggia e delle opere in scogliera, rilievi batimetrici e prelievi di sedimenti; da effettuare prima della realizzazione e per i 3 anni successivi alla fine lavori specificando anche che, sulla base degli esiti dei monitoraggi in particolare dopo le mareggiate più intense, verrà valutata la condizione generale dell'opera ed effettuati gli eventuali interventi manutentivi.

Si concorda, pertanto, con la positiva valutazione del progetto definitivo presentato e si resta in attesa delle comunicazioni relative alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali richiamate.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

PC/fl

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 09-11-2020 13:03:51
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023