COMUNE DI ALASSIO

PROVINCIA DI SAVONA

OPERE A DIFESA NATURALE DEL CENTRO URBANO PROSPICIENTE IL LITORALE PER LA SICUREZZA DELLE VITE UMANE E A SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE, INFRASTRUTTURE E DEI BENI PUBBLICI E PRIVATI ATTRAVERSO LA RICOSTITUZIONE DELLA SPIAGGIA EMERSA CONIUGATA CON MANUTENZIONE STAGIONALE E/O OPERE A MARE DI DIFESA E CONSERVAZIONE DEGLI ARENILI

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto: ZONA DI VERSAMENTO

Argomento: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

REDATTO NEL MESE DI LUGLIO 2020 DA:

- Ing. Franco Ferrando
- Ing. Guido FERRI
- Ing. Paolo Gaggero
- Ing. Luca Rossi
- Dott. Geol. Eros Aiello — Geologia
- Dott.ssa Frida Occelli — Archeologia

Con la consulenza:

- Prof. Enzo Pranzini — consulenza ambientale
- Geoscape (spin off università di Genova) — modellistica e verità mare
- Prof. Giovanni Besio (università di Genova) — fornitura ed elaborazione dati meteomarini

R.U.P.
Geom. Luca Corciulo

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	M I S U R A Z I O N I:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	**Lung.**	**Larg.**	**H/peso**		**unitario**	**TOTALE**
1	3	Oneri sicurezza allestimento cantiere M I S U R A Z I O N I (il dettaglio sarà specificato nel progetto esecutivo):							
						1,000	1,00		
		SOMMANO a corpo					1,00	60000,00	60000,00
2	1	Dragaggio presso i fondali circostanti Capo Santa Croce, trasporto e rifluimento a ripascimento presso il litorale di Alassio di circa 120.000 mc di sabbia. Il dragaggio dovrà essere eseguito con mezzo marittimo autopropulso dotato di benna a valve chiuse, il trasporto dei sedimenti dovrà avvenire con mezzo marittimo, idoneo a tal fine, con capacità di carico non inferiore a 700 mc, il versamento a ripascimento dovrà essere effettuato direttamente sull'arenile e/o nella vasca di contenimento dedicata, anche a mezzo di tubazione di refluimento. I sedimenti versati dovranno essere poi ridistribuiti e livellati secondo le indicazioni della DL. Costo comprensivo di tutte le attrezzature necessarie, della mobilitazione e smobilitazione dei mezzi marittimi e ogni altro onere per l'esecuzione dei lavori. M I S U R A Z I O N I:							
						120000,000	120000,00		
		SOMMANO m³					120000,00	14,00	1680000,00
3	2	Livellazione e ottimizzazione morfologica finale dell'arenile, da eseguirsi a fine lavorazioni per mezzo di pala cingolata come da indicazioni della D.L. M I S U R A Z I O N I:							
						150,000	150,00		
		SOMMANO ore					150,00	95,00	14250,00
		TOTALE euro							1754250,00

onPriMus for Excel by **ACCA software** S.p.A.