COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE - Prot 0006959 del 21/08/2020 Tit 10 Cl 11 Fasc

COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE
PROVINCIA DI IMPERIA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE DI DI DIFESA DELLA PASSEGGIATA SCOPERTA DALLE DIGHE, DANNEGGIATA DALLA MAREGGIATA DEL 29-30 OTTOBRE 2018
PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE: comune di santo Stefano al mARE

Data, 12/08/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE - Prot 0006959 del 21/08/2020 Tit 10 Cl 11 Fasc

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
1 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					100,00		
	SOMMANO %					100,00	6´647,32	6´647,32
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							6´647,32
	A R I P O R T A R E							6´647,32

COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE - Prot 0006959 del 21/08/2020 Tit 10 Cl 11 Fasc

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´647,32
	LAVORI A MISURA							
2 Np 1	Provvista e posa in opera di materiale di cava e/o da recupero di terre e rocce discavo delle dimensioni 15/30 mm da trasportare in cantiere fino alla distanza di 15 km comprensivo del versamento a mare mediante la tecnica dei pennelli imbonitori				10000,000	10´000,00		
	SOMMANO m³					10´000,00	24,72	247´200,00
3 Np2	smontaggio pennello esistente compreso di parte emersa e sommera e successivo riposizionamento a formare nuovo pennello				1900,000	1´900,00		
	SOMMANO t					1´900,00	19,36	36´784,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							283´984,00
	T O T A L E euro							290´631,32
	Data, 12/08/2020 **Il Tecnico** ----------							
	A R I P O R T A R E							

COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE - Prot 0006959 del 21/08/2020 Tit 10 Cl 11 Fasc

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	290´631,32
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	290´631,32
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
costi diretti euro	733,74
costi speciali euro	6´647,32
Sommano euro	7´381,06
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
B1)iva sui lavori euro	63´938,89
b2) Rilievo batimetrico euro	8´235,00
b3) spese per monitoraggio ambientale e modello matematico euro	5´490,00
b4) per spese tecniche comprensive di iva e cassa previdenziale euro	25´376,00
b5) Per Responsabile del Procedimento - Art. 92 D.Lgs163/06 euro	5´812,63
b6) arrotondamenti euro	516,16
Sommano euro	109´368,68
TOTALE euro	400´000,00

Data, 12/08/2020

Il Tecnico

A R I P O R T A R E	