REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Genova, data della registrazione del protocollo

Prot. n. PG/2020/

Class. G13.17.1.

Fasc. ***2020/57***

Allegati: --

Ns Rif.: ***S760***

INVIO PEC

RFI
rfi-din-dipav.pv@pec.rfi.it

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto di **Adeguamento Galleria Facchini 1 della linea ferroviaria Succursale dei Giovi**.

PROPONENTE**: RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato.**

Richiesta integrazioni ex art. 19 c. 6 D. Lgs. 152/2006 e smi.

E p.c.

ARPAL
arpal@pec.arpal.liguria.it

Comune di Genova
comunegenova@postemailcertificata.it

Città Metropolitana di Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
presso **REGIONE LIGURIA**
Settore Assetto del Territorio
SEDE

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, sulla base dell'esame della documentazione fornita, è stata evidenziata la necessità di chiedere chiarimenti relativamente alle matrici Rumore e Suolo si richiedono pertanto le seguenti integrazioni e precisazioni:

<u>matrice Rumore</u>

lo Studio Preliminare ambientale deve essere integrato:

1. con la previsione dei livelli acustici, in fase di cantiere, sui recettori abitati nelle zone a Nord e a Sud della galleria e da una definizione preliminare dei monitoraggi acustici di verifica dei livelli in opera;
2. Con l'inserimento della previsione di una attività di verifica fonometrica dell'impatto acustico, con rilievi (anche su tempo breve purché rappresentativi delle lavorazioni rumorose) *ante operam* e durante il cantiere, in corrispondenza delle lavorazioni acusticamente critiche. I rilievi dovranno essere condotti in corrispondenza del recettore individuato nello studio (zona Nord) e in corrispondenza del recettore abitato più esposto in zona Sud, in facciata all'edificio;

<u>matrice Suolo - Gestione dei materiali da scavo</u>

lo Studio Preliminare Ambientale deve essere integrato

1. con la precisazione delle quantità previste di materiali prodotti nel corso dell'adeguamento e il modo in cui saranno qualificati: se rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo o detriti da costruzione o demolizione;
2. con l'indicazione dei siti di conferimento di tali rifiuti;

matrice Biodiversità

lo Studio Preliminare Ambientale deve essere integrato

1. con l'indicazione di idonee misure di mitigazione nelle fasi relative all'adeguamento di sezione, all'edificazione delle opere ed alle modalità di organizzazione del cantiere, esplicitando le migliori soluzioni adottate per minimizzare il consumo di suolo, preservare la vegetazione autoctona e limitare il disturbo alle specie segnalate.
2. con la previsione di azioni di ripristino che contemplino un'ottimale rinaturalizzazione delle aree interessate dai lavori, allo scopo di prevenire l'insediamento di nuove specie aliene invasive o la diffusione di quelle già presenti.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto entro 45 giorni dal ricevimento della presente. Su richiesta motivata del proponente è possibile concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

La Dirigente
Dott.a Paola Carnevale

Settore VIA e Sviluppo Sostenibile - Via D'Annunzio
Pec: via.certificata@cert.regione.liguri
R.P.: Dott.a Geol. Natalia Grifoglio tel. 0105485294 e-mail: nata

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 27-11-2020 10:49:19
Certificato valido