REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Imperia,

Prot. n. IN/2020/

Class/fasc. 2020/G13.12.7/161

Allegati:

SETTORE DIFESA DEL SUOLO IMPERIA

Oggetto: **Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA** per l'approvazione del progetto definitivo relativo a "OCDCP N.558/2018 "eccezionali eventi meteorologici 29-30 ottobre 2018 – contributi per la programmazione sull'annualità 2020 – interventi di difesa e ripascimento del litorale compreso fra Pian di Poma il lido Foce" **n.Rif S761**
Richiedente: COMUNE DI SANREMO – Settore LL.PP.
Pratica P.F. n. 5730/IMP000742

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Vista la nota di richiesta del contributo istruttorio ex art.4 c.4 DGR n.107/2018 da parte di Codesto Ufficio, si informa che, come già riscontrato in sede di procedura di Conferenza dei Servizi al Comune di Sanremo con nota n.PG/2020/338000 del 19/10/2020, la documentazione integrativa necessaria all'espressione del parere di competenza, è quella di seguito elencata.
Ai fini della asportazione del materiale litoide dal Torrente Armea, la progettazione, oltre alle considerazioni legate al punto 2 della D.G.R.226/2009, deve contenere anche i seguenti elementi minimi descritti nel punto 8 della medesima D.G.R. ovvero:

- adeguate valutazioni e studi al fine di dimostrare la necessità degli interventi ai sensi del punto 2, con particolare riferimento alle situazioni di rischio da mitigare, nonché di definirne le modalità di utilizzo di cui al punto 5; tali valutazioni, devono, in particolare, evidenziare i previsti benefici idraulici sulla base di adeguate analisi, anche di tipo morfodinamico, estese a tratti significativi del corso d'acqua, anche in relazione alla stabilità nel tempo della configurazione ottenuta ed alle possibili ripercussioni a monte e a valle;
- la previsione di specifici piani di manutenzione, laddove necessari per la garanzia di mantenimento delle sezioni di deflusso ottenuto, che individuino modalità, tempistica e costi della stessa, nonché indicazione esplicita del soggetto preposto alla manutenzione stessa, in coerenza con quanto previsto nell'allegato 1 alla DGR 16/07;
- adeguate valutazioni sugli aspetti di tutela degli elementi ambientali coinvolti dagli interventi, anche in relazione al contesto ambientale-naturalistico in cui l'intervento si inserisce;
- previsione di attività di monitoraggio a seguito della realizzazione dell'intervento, di norma attraverso un monitoraggio delle sezioni interessate anche al fine della verifica della tendenza evolutiva del corso d'acqua, di durata, modalità e caratteristiche da valutare nell'ambito delle progettazioni in funzione delle tipologie dell'intervento.
- tavole grafiche adeguate (planimetrie e sezioni) rappresentative del tratto di T.Armea ove è prevista la asportazione del materiale accompagnata dal calcolo volumetrico del materiale litoide da asportare.

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Vice Direzione Generale Ambiente
Settore Difesa del Suolo Imperia – Piazza Roma n° 2, 18100 Imperia – Pec: difesasuolo.imperia@cert.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento: Arch. Enrico Pastorino - tel. 010 548 8322 - e-mail: enrico.pastorino@regione.liguria.it

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Arch. Enrico Pastorino)

PASTORINO
ENRICO
27.10.2020
09:12:17
UTC

EP/*cm/pg*