REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE-DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE: Ecosistema Costiero e Acque

TRASMESSA VIA PEC

Genova, 19 ottobre 2020

Prot. n. **PG/2020/339005**
Allegati:
*Class/Fasc:**2009/G13.13.1/2-67***

OGGETTO: Comune di Sanremo (IM):
Interventi di difesa e ripascimento del litorale compreso tra Pian di Poma e Lido Foce ex OCDPC 558/2018.

Al Settore VIA
Sede

Al Comune di Sanremo
Settore LL.PP., Fondi Europei ed Espropri
Pec:comune.sanremo@legalmail.it

A seguito convocazione della Conferenza dei Servizi dal parte del Comune di Sanremo (rif. 73173 del 6/10/2020) e dell'attivazione della procedura di assoggettabilità alla VIA da parte della Regione Liguria (rif. PG/2020/335069 del 15/10/2020), esaminati gli elaborati progettuali messi a disposizione dal Comune di Sanremo, comunichiamo la seguente richiesta di integrazioni o chiarimenti.

La tipologia di intervento è condivisibile e risponde pienamente alle esigenze di difesa della costa ed aumento della resilienza, essendo impostata sulla realizzazione di un consistente ripascimento con strutture di appoggio laterale e contemporaneo smantellamento delle opere riflettenti attualmente presenti sul litorale.

Rimangono tuttavia non chiari i sottoelencati aspetti di tipo quantitativo ed ambientale che rendono il progetto carente e non facilmente istruibile.

- Il volume, la fonte e la tipologia del materiale di ripascimento vengono demandati ad una fase successiva nonostante sia indicato il costo dell'intervento.
- Il materiale prodotto dagli scavi (pennelli attuali smantellati) non è quantificato ed il suo riutilizzo nella costruzione delle nuove opere marittime, auspicabile, non è ben chiaro.
- L'utilizzo di massi di III e IV categoria per la costruzione dei nuovi pennelli appare ragionevole ma non è chiaro come è stato ottenuto tale dimensionamento.
- Manca un rilievo batimetrico di dettaglio della zona di intervento
- Per quanto attiene gli aspetti ambientali non è stato prodotto alcun rilievo diretto ma è presente solo un riferimento cartografico non aggiornato (2006). Anche tale approccio di tipo preliminare mette comunque in evidenza che occorre verificare con maggiore precisione e aggiornamento la distribuzione dell'habitat marino caratterizzato da *Posidonia oceanica*, che nel tratto di costa interessato dal progetto presenta formazioni vicine alla costa e prossime all'impronta del nuovo pennello centrale; sia quest'opera che il ripascimento andranno pertanto calibrati adeguatamente per assicurarne la compatibilità.

Si richiedono pertanto le seguenti integrazioni:

1- Fornire il computo metrico che ha permesso di definire il quadro economico riportato nella Relazione Generale.
2- Determinare i quantitativi e la tipologia dei materiali da ripascimento in base al profilo di progetto previsto tramite modellazione, che tenga conto delle esigenze di salvaguardia dell'habitat caratterizzato da *Posidonia oceanica.*
3- Fornire una sovrapposizione della planimetria di progetto (pennelli e spiaggia sommersa) con il rilievo batimetrico e bionaturalistico di dettaglio della zona interessata dall'intervento.
4- Specificare se verranno riutilizzati i materiali dei pennelli smantellati, quantificarne volumi e caratteristiche dimensionali.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Fasce)

CCSC/ccscsa

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 19-10-2020 16:08:32
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti – Vice–Direzione Generale Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Acque - Via D'Annunzio, 111 **- Genova**
Responsabile del procedimento: Dr. Geol. Carlo CAVALLO
tel. 010/5485221 - E-mail: carlo.cavallo@regione.liguria.it