Comune di Framura
Provincia della Spezia

ELENCO PREZZI

OGGETTO: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE DEL LITORALE PRESSO LA SPIAGGIA DI FORNACI
Progetto definitivo della Fase 1

COMMITTENTE: Comune di Framura

Data, 09/10/2020

IL TECNICO
ing. Luca Romano

Luca Romano
Ingegnere
n° 963
Ordine degli Ingegneri/A
Provincia di Savona

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 15.B10.B10. 020	Formazione di rilevato o riempimento, eseguito a strati dello spessore medio di 30 cm, con materiale, eseguito con mezzo meccanico, escluse: la fornitura dei materiali, la rullatura e l'innaffiatura. **euro (sei/83)**	m³	6,83
Nr. 2 85.D10.A10. 010	Pietrame di cava Provvista e posa in opera di pietrame di cava da 5 a 50 kg per formazione scanni d'imbasamento versato da natante, pesato su autocarro e/o stazzato su natante. Per quantitativi non inferiori a 150 t., escluso il sommozzatore. **euro (trenta/20)**	t	30,20
Nr. 3 85.D10.D10. 040	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di quarta categoria, oltre 7000 kg posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore. **euro (quarantaquattro/27)**	t	44,27
Nr. 4 85.D10.D10. 133	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di terza categoria,da 3001 a 7000 Kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t, posati entro 3 miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale. **euro (cinquantaquattro/12)**	t	54,12
Nr. 5 85.D10.D10. 145	Massi naturali Sovrapprezzo agli articoli 85.D10.D10.111/121/131/141 per ogni miglio in più (oltre le tre miglia) di percorrenza dal punto di carico sino al punto di scarico. **euro (uno/75)**	t	1,75
Nr. 6 85.D10.F10. 011	Tout-venant Provvista e posa in opera di tout-venant di cava per la formazione di nucleo di scogliera, pesato su autocarro e versato via terra **euro (trentauno/63)**	m³	31,63
Nr. 7 AT.N02.A20 .040	Escavatore oltre 13 t fino a 20 t. **euro (ottantanove/87)**	h	89,87
Nr. 8 AT.N02.A30 .050	Pala meccanica gommata oltre 15 t fino a 17 t **euro (centosei/42)**	h	106,42
Nr. 9 AT.N50.A05 .010	Noleggio di motobarca di supporto ai sommozzatori Noleggio di motobarca di supporto ai sommozzatori per un impegno minimo di ore 4, completa di personale e di tutte le attrezzature necessarie secondo le vigenti norme di sicurezza **euro (centonovantanove/55)**	h	199,55
Nr. 10 PR.A01.A05. 010	Ghiaia di frantoio pezzatura indicativa (4/8 8/16 16/32). **euro (trentaquattro/88)**	m³	34,88
Nr. 11 RU.M01.M0 1.100	Opere marittime Sommozzatore, compreso l'utilizzo della necessaria attrezzatura. (valutazione minima 4 ore, se non già in attività nel cantiere) per interventi svolti in osservanza delle norme UNI vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute in attività subacquee e iperbariche professionali a servizio dell'industria. NB. Il sommozzatore non opera mai da solo ma sempre con barca appoggio con pilota e tre addetti, il tutto escluso dal presente prezzo. **euro (cinquantanove/51)**	h	59,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO

NOTE

Le lavorazioni di cui al presente Elenco dono desunte dal Prezzario regionae delle opere edili - Regione Liguria 2020

Data, 09/10/2020

Il Tecnico
Ing. Luca Romano

Luca Romano
Ingegnere
n° 963
Ordine degli Ingegneri/A
Provincia di Savona