MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**
PROPONENTE	**Ragione Sociale COMUNE DI FRAMURA**
Indirizzo sede legale	**LOCALITA' SETTA N. 42, FRAMURA (SP)**
Indirizzo per corrispondenza	**LOCALITA' SETTA N. 42, FRAMURA (SP)**
Telefono/fax	**0187.810020**
Posta Elettronica	**UFFICIOTECNICO@COMUNE.FRAMURA.SP.IT** **ANDREADAPASSANO@COMUNE.FRAMURA.SP.IT**
Posta Elettronica certificata	**COMUNEFRAMURA@LEGALMAIL.IT**
DENOMINAZIONE	**Titolo del progetto: 'difesa costiera e dell'abitato di Fornaci attraverso la stabilizzazione delle spiagge tramite opere di contenimento laterale e di ripascimento strutturale - OCPC 558/2018 - COD INT 170'**
LOCALITA'	**FORNACI**
COMUNE	**Framura e Deiva Marina**
PROVINCIA	**La Spezia**
BREVE DESCRIZIONE	Il Comune di Framura vuole intervenire sul litorale con un programma di ripristino della fascia costiera. Le finalità è quella di rigenerare ciò che è andato distrutto e di rafforzare le misure di protezione per la messa in sicurezza delle spiagge e delle infrastrutture che corrono accanto la costa. Gli interventi riguardano opere di sistemazione e protezione del litorale, con la realizzazione di opere di difesa costiera sommerse artificiali e il ripascimento strutturale della spiaggia in località Fornaci duramente coinvolta nella mareggiata del 29.10.2018. Queste tipologie di intervento risultano fondamentali per garantire il ripristino e la fruizione, soprattutto durante la stagione balneare. L'intervento articolato e complesso genererà un meccanismo di leva, a partire dall'eliminazione delle situazioni di rischio mareggiate elevato, la protezione da erosione alla base delle fondamenta degli edifici prossimi alla spiaggia di Deiva-Fornaci e l'erosione della spiaggia. Considerando lo stato dei luoghi, i vincoli naturali e quelli antropologici, gli interventi di riduzione del rischio sono i seguenti: 1. Realizzazione di secche artificiali semi affioranti, esse constano di due secche artificiali, ampiezza berma 17,00m, larghezza berma 27,00m con pendenza scarpata 3/1 fondata su profondità variabile da -2,00m a -6,00m costituita da nucleo in scapoli, massi di terza e quarta categoria disposti "alla rinfusa", accostati ad un puntello di scogliera emersa che chiude il profilo della scogliera stessa e costituisce supporto e contenimento del nuovo profilo di spiaggia a

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">progetto.

2. Ripascimento della spiaggia

L’intervento complessivo prevede il deposito di una quantità di circa 110.000 mc di materiale litoide adeguato per il paraggio in cui si trova la spiaggia (ghiaia, pietrisco e sabbie grossolane di cave di granulometria selezionata – pezzatura indicativa 4/8 8/16 16/32).
L’attuale lotto prevede la realizzazione di circa 27.500 mc di tale ripascimento (25%).
Tali opere sono previste nel PTAMC.</td></tr>
<tr><td>ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE</td><td colspan="6">Riportare la voce di allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e smi combinato con i criteri di cui al DM 30/3/2015 in cui ricade l’opera.
7n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;</td></tr>
<tr><td>Ara protetta</td><td colspan="6">Indicare se interno o prossimo ad area protetta:
Prossimo a IT1343474 e a IT1343419</td></tr>
<tr><td>SIC</td><td>☐ si - ☒ no</td><td>ZPS</td><td>☐ si - ☒ no</td><td>Area carsica</td><td>☐ si - ☒ no</td></tr>
<tr><td>Estratto Cartografico</td><td colspan="6">INSERIRE IMMAGINE.JPG DELL’AREA INTERESSATA DALLE OPERE
VEDI TAVOLA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATA.</td></tr>
</table>