


N°SEZION	SUPERFIC	DISTANZA	VOLUME
SEZ 1	27,11	20	475,869
SEZ 2	20,47	20	475,488
SEZ 3	27,08	20	533,4
SEZ 4	26,26	20	724,662
SEZ 5	46,20	20	918,972
SEZ 6	45,69	20	821,055
SEZ 7	36,41	20	676,148
SEZ 8	31,20	8	282,194
SEZ 9	39,34	20	393,446
VOLUME TOTALE			3091,815

Città di Rapallo

RIQUALIFICAZIONE DEL GOLFO DI RAPALLO
con ripristino delle vie d'acqua di accesso
al Molo dei Primeri ed al Molo Duca degli Abruzzi

CUP J63H19000210002 - LOTTO 1

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO:	PLANIMETRIA SEZIONI CONTABILI RIPASCIMENTO scala 1:1.000

RIF: 18-050

REVISIONI	DATA	OGGETTO
00	11/2020	
01		
02		
03		

RED.: AF VER.: AR APPR.: GR

CAPOGRUPPO:
Dott. Geo. Debellis Giovanni
Geol. GIOVANNI DEBELLIS
Via Antica Romana Occidentale 3/a
16035 - Sestri Levante (GE)
Tel. 0185-41.00.41 Fax 0187-816486
gdebellis@gmail.com
g.debellis@epap.sicurezzapostale.it

MANDANTI:
MarTech
SarLand Srls
Ingegneria e architettura

COMMITTENTE:
Il R.u.p.
Geom. Marco GROSSO

Il presente progetto, o parte di esso, non può essere riprodotto in alcuna forma, in alcun modo e per nessuno scopo, senza autorizzazione.

