Comune di Lerici (Sp), Prot. N. 0006339 del 26-02-2021 in partenza

COMUNE DI LERICI



OPERE DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA DI ACCOSTO PER LO SCARICO DEI MITILI NELL'AREA FLAG VERSANTE LIGURE

Ubicazione: *Via Santa Teresa - comune di Lerici (SP)*

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO

COMMITTENTE
Comune di Lerici

R.U.P.
Dott. Geol. Stefano Palandri

PROGETTISTA
Dott. Ing. Laura Bruschi

COLLABORATORI
Geom. Denny Del'Amico
Geom. Francesco Bianchini
Arch. Eleonora Milanta



DATA:
Febbraio 2021

ALLEGATO
N. 2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 85.A10.A10. 010	Escavazione di fondale costituito da materiale sciolto (limoso, argilloso, sabbioso, ecc.) eseguito fino alla profondita' di 15 m rispetto l.m.m., compreso il tras ... i dalla presente voce, escluso il sommozzatore. eseguita con pontone a benna, per quantita' non nferiori a 300 mc	180,00			0,300	54,00		
	SOMMANO m3					54,00	17,42	940,68
2 85.D10.A10. 010	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di quarta categoria, oltre 7000 Kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto. ripristino scogiera tratto dritto					2´863,76		
	SOMMANO t					2´863,76	67,62	193´647,45
3 85.D30.D30. 010	Salpamento di massi naturali o artificiali fino alla profondità di 15 m dal l.m.m. esclusa l'opera del palombaro, compreso il trasporto a deposito o a rifiuto entro un raggio di 6 miglia dal punto di splateamento, stazzato su mezzo marittimo				40,000	40,00		
	SOMMANO t					40,00	25,81	1´032,40
4 RUGM01.M0 1.I30	Opere marittime Sommozzatore, compreso l'utilizzo della necessaria attrezzatura. (valutazione minima 4 ore, se non già in attività nel cantiere) per interventi svolti in osservan ... e non opera mai da solo ma sempre con barca appoggio con pilota e tre addetti, il tutto escluso dal presente prezzo	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO giunto					16,00	59,51	952,16
5 ATGM50.A05 .010	Noleggio di motobarca di supporto ai sommozzatori per un impiego minimo di ore 4, completa di personale e di tutte le attrezzature necessarie secondo le vigenti norme di sicurezza	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	199,55	3´192,80
6 NP1	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool per il risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti ... rri d'armatura, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l'applicazione della malta di ricostruzione. banchina					120,00		
	SOMMANO m2					120,00	83,39	10´006,80
7 NP2	Fornitura e posa in opera di parabordo con sezione ad OMEGA del tipo elastico in gomma, Parabordi in E.V.A. (Ethylene, Vinyl Acetate, Copolymer), nuovo materiale galleggiant ... one di fori di alloggiamento in strutture murarie di qualsiasi genere. Dim. mm. 830 x 830 x 120 h x 60 spessore.					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	227,35	3´410,25
8 NP3	Fornitura e posa in opera di anello in acciaio galvanizzato per ormeggio, da posizionare sul frontale banchina, previa demolizione di porzioni di cemento per la realiz ... assivante, l'applicazione della malta di							
	A R I P O R T A R E							213´182,54

Comune di Lerici (Sp), Prot. N. 0003339 del 26-02-2021 in partenza

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							213´182,54
	ricostruzione e rifinitura dell'asola con fibre di polivinilalcool.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	203,40	2´034,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							215´216,54
	T O T A L E euro							215´216,54

Data, 24/02/2021

Il Tecnico

Comune di Lerici (Sp), Prot. N. 0006339 del 26-02-2021 in partenza

	A R I P O R T A R E							