COMUNE DI LERICI

PROVINCIA DI LA SPEZIA

OPERE DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA DI ACCOSTO PER LO SCARICO DEI MITILI NELL'AREA FLAG VERSANTE LIGURE

Ubicazione: *Via Santa Teresa - comune di Lerici (SP)*

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE
Comune di Lerici

R.U.P.
Dott. Geol. Stefano Palandri

PROGETTISTA
Dott. Ing. Laura Bruschi

COLLABORATORI
Geom. Denny Del'Amico
Geom. Francesco Bianchini
Arch. Eleonora Milanta



DATA:
Marzo 2021

ALLEGATO
N. 3

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 85.D10.A10. 010	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di quarta categoria, oltre 7000 Kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto. ripristino scogiera					2´863,76		
	SOMMANO t					2´863,76	67,62	193´647,45
2 85.D30.D30. 010	Salpamento di massi naturali o artificiali fino alla profondità di 15 m dal l.m.m. esclusa l'opera del palombaro, compreso il trasporto a deposito o a rifiuto entro un raggio di 6 miglia dal punto di splateamento, stazzato su mezzo marittimo				40,000	40,00		
	SOMMANO t					40,00	25,81	1´032,40
3 RU.M01.M0 1.100	Opere marittime Sommozzatore, compreso l'utilizzo della necessaria attrezzatura. (valutazione minima 4 ore, se non già in attività nel cantiere) per interventi svolti in osservan ... e non opera mai da solo ma sempre con barca appoggio con pilota e tre addetti, il tutto escluso dal presente prezzo	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO giunto					16,00	59,51	952,16
4 AT.N50.A05 .010	Noleggio di motobarca di supporto ai sommozzatori per un impiego minimo di ore 4, completa di personale e di tutte le attrezzature necessarie secondo le vigenti norme di sicurezza	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	199,55	3´192,80
5 NP1	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool per il risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti ... rri d'armatura, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l'applicazione della malta di ricostruzione. banchina					120,00		
	SOMMANO m2					120,00	83,39	10´006,80
6 NP2	Fornitura e posa in opera di parabordo con sezione ad OMEGA del tipo elastico in gomma, Parabordi in E.V.A. (Ethylene, Vinyl Acetate, Copolymer), nuovo materiale galleggiant ... one di fori di alloggiamento in strutture murarie di qualsiasi genere. Dim. mm. 830 x 830 x 120 h x 60 spessore.					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	227,35	3´410,25
7 NP3	Fornitura e posa in opera di anello in acciaio galvanizzato per ormeggio, da posizionare sul frontale banchina, previa demolizione di porzioni di cemento per la realiz ... assivante, l'applicazione della malta di ricostruzione e rifinitura dell'asola con fibre di polivinilalcool.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	203,40	2´034,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							214´275,86
	A R I P O R T A R E							214´275,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							214´275,86
	T O T A L E euro							214´275,86

Data, 15/03/2021

Il Tecnico