COMUNE DI LERICI

PROVINCIA DI LA SPEZIA

OPERE DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA DI ACCOSTO PER LO SCARICO DEI MITILI NELL'AREA FLAG VERSANTE LIGURE

Ubicazione: *Via Santa Teresa - comune di Lerici (SP)*

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO

COMMITTENTE
Comune di Lerici

R.U.P.
Dott. Geol. Stefano Palandri

PROGETTISTA
Dott. Ing. Laura Bruschi

COLLABORATORI
Geom. Denny Del'Amico
Geom. Francesco Bianchini
Arch. Eleonora Milanta



DATA:
Maggio 2021

ALLEGATO
N. 2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 85.D10.D10. 044	Provvista e posa in opera di massi maturali di QUARTA CATEGORIA, oltre 7000 Kg,provenienti direttamente dalle cave dell'alta Toscana, resi nella Provincia di La Spezia, pesati su a ... tuale protetto. Nel caso si debbano usare massi di altra provenienza si dovrà procedere alla redazione di nuove analisi mc di scogliera (peso specifico 2.6t/mc)	1156,21			2,600	3´006,15		
	SOMMANO t					3´006,15	58,15	174´807,62
2 84.E10.G20. 010	Provvista e posa in opera di calcestruzzo subacqueo, classe di esposizione XS2 gettato via terra, classe di resistenza Rck 45, gettato da terra a mezzo di apposita tubazione fino alla profondità di 12 m rispetto l.m.m., escluseescluse le casseforme e l'acciaio di orditura, eseguito vuoti 25% del volume	324,46			0,250	81,12		
	SOMMANO m3					81,12	284,82	23´104,60
3 85.D30.D30. 010	Salpamento di massi naturali o artificiali fino alla profondità di 15 m dal l.m.m. esclusa l'opera del palombaro, compreso il trasporto a deposito o a rifiuto entro un raggio di 6 miglia dal punto di splateamento, stazzato su mezzo marittimo				40,000	40,00		
	SOMMANO t					40,00	25,83	1´033,20
4 RU.M01.M0 1.100	Opere marittime Sommozzatore, compreso l'utilizzo della necessaria attrezzatura. (valutazione minima 4 ore, se non già in attività nel cantiere) per interventi svolti in osservan ... e non opera mai da solo ma sempre con barca appoggio con pilota e tre addetti, il tutto escluso dal presente prezzo	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO giunto					16,00	59,51	952,16
5 AT.N50.A05. 010	Noleggio di motobarca di supporto ai sommozzatori per un impiego minimo di ore 4, completa di personale e di tutte le attrezzature necessarie secondo le vigenti norme di sicurezza	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	199,55	3´192,80
6 NP1	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool per il risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti ... rri d'armatura, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l'applicazione della malta di ricostruzione. banchina					115,00		
	SOMMANO m2					115,00	83,39	9´589,85
7 NP2	Fornitura e posa in opera di parabordo con sezione ad OMEGA del tipo elastico in gomma, Parabordi in E.V.A. (Ethylene, Vinyl Acetate, Copolymer), nuovo materiale galleggiant ... one di fori di alloggiamento in strutture murarie di qualsiasi genere. Dim. mm. 830 x 830 x 120 h x 60 spessore.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	227,35	1´591,45
8 NP3	Fornitura e posa in opera di anello in acciaio galvanizzato per ormeggio, da posizionare sul frontale banchina, previa demolizione di porzioni di							
	A R I P O R T A R E							214´271,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							214´271,68
	cemento per la realiz ... assivante, l'applicazione della malta di ricostruzione e rifinitura dell'asola con fibre di polivinilalcool.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	203,40	1´017,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							215´288,68
	T O T A L E euro							215´288,68

Data, 02/05/2021

Il Tecnico

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI							
	A R I P O R T A R E							