COMUNE DI COSTARAINERA
Provincia di Imperia

FABBISOGNI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - O.C.D.P.C. n.558/2018. Piano investimenti art.1 comma 1028 Legge 30 dicembre 2018, n.145 - DPCM del 27 febbraio 2019 Annualita 2020: Intervento di aumento del livello di resilienza delle strutture ed infrastrutture presenti lungo la costa ed il parco costiero, a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2018. Aggravamento dei dissesti del muro a bastioni di protezione costiera, del percorso pubblico superiore di lungo costa e delle infrastrutture presenti quali la pista ciclabile di Area24 e le ex strutture ospedaliere del Polo Barellai - Interventi estesi di messa in sicurezza. codice piano 114. CUP: B75J20000120002

Costarainera, 04/09/2020

IL TECNICO
ing. Tiziano DE SILVESTRI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	COSTI ELEMENTARI				
	VOCI A MISURA				
Nr. 1 15.A10.A24. 020	Scavo comune con escavatore rocce tenere.	SOMMANO m³	8,68	14,09	122,30
Nr. 2 15.A10.A37. 010	Scavo sez ristretta rocce sciolte escavatore fino a 2,00 m.	SOMMANO m³	210,00	21,72	4´561,20
Nr. 3 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15	SOMMANO m³	8,68	122,71	1´065,12
Nr. 4 20.A20.C01. 010	Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60	SOMMANO m³	20,50	130,30	2´671,15
Nr. 5 20.A28.A10. 010	Casseforme tavole abete - fondazioni.	SOMMANO m²	28,50	38,28	1´090,98
Nr. 6 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni.	SOMMANO m³	19,18	27,96	536,27
Nr. 7 20.A28.F05.0 05	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm.	SOMMANO Kg	1´623,72	1,93	3´133,78
Nr. 8 85.D10.F10.0 11	Tout-venant di cava versato via terra	SOMMANO m³	574,00	31,63	18´155,62
Nr. 9 AP.0000	Salpamento, movimentazione e ricollocamento di massi naturali - via terra	SOMMANO t	7´343,88	13,89	102´006,49
Nr. 10 AP.0001	PPO scapolame per opere marittime da 5Kg a 50Kg posati via terra	SOMMANO t	856,00	28,66	24´532,96
Nr. 11 AP.0003	PPO massi naturali 2°cat. >1001<3000 kg posati via terra	SOMMANO t	2´391,64	43,75	104´634,25
Nr. 12 AP.0004	PPO massi naturali 3°cat. >3001<7000 kg posati via terra	SOMMANO t	10´191,47	51,74	527´306,66
Nr. 13 AP.0005	PPO massi naturali 4°cat. >7000 kg posati via terra	SOMMANO t	650,45	59,40	38´636,73
Nr. 14 AP.0006	Inerte da ripascimento pezzatura 8/15	SOMMANO t	1´040,00	26,85	27´924,00
Nr. 15 AP.0007	Inerte da ripascimento pezzatura 15/30	SOMMANO t	2´951,00	26,85	79´234,35
Nr. 16 AP.0008	Inerte da ripascimento pezzatura 30/70	SOMMANO t	5´434,00	26,85	145´902,90
Nr. 17 AP.0009	Inerte da ripascimento pezzatura 70/120	SOMMANO t	4´480,00	25,88	115´942,40
Nr. 18 AP.0015	Lavori in economia Da pagarsi dietro presentazione di liste settimanali in economia	SOMMANO a corpo	1,00	3´335,46	3´335,46
Nr. 19 AT.N02.A20. 050	Escavatore oltre 20 t fino a 30 t.	SOMMANO h	80,00	111,61	8´928,80
Nr. 20 S.V tot		SOMMANO a	8´000,00	0,00	0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
Nr. 21 SIC.SPCL	Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali" SOMMANO %	100,00	25´247,55	25´247,55

Costarainera, 04/09/2020

Il Tecnico
ing. Tiziano DE SILVESTRI