Progetto:

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DELLE SCOGLIERE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI FEGINA E DEL CENTRO STORICO DI MONTEROSSO AL MARE (SP)

– progetto definitivo –

Opere finanziate con Ordinanza del CDPC n. 558 del 15 novembre 2018

Titolo:

ANALISI NUOVI PREZZI

Progettista:

Ing. Paolo Noce

Via Antonio Cecchi 9/15B – 16129 Genova
Cell. 329.9273739
e–mail ing.paolonoce@gmail.com

Committente:

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP.
Piazza Garibaldi n. 35
19016 – Monterosso al Mare (SP)

Timbro e firma:



codice commessa:

MA2006

scale:

–

Tavola n°

M

revisioni:

–

data:

Novembre 2020

E' vietata a norma di legge la riproduzione anche parziale non autorizzata di questo documento.

Nuovo Prezzo: NP1: Noleggio di barriere antinquinamento di altezza non inferiore a mt 1,50 da pporre in opera nello specchio acqueo operativo della gru attrezzata sul pontone, al fine di ridurre l'intorbidimento delle acque nella fase di versamento del pietrame e di posa dei massi delle secche.

Codice	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	P.U. + Spese Generali 15%	P.U. + S.G. + Utile di Impresa 10%	Importo
					(euro)	(euro)	(euro)	(euro)
1,00	17.01.18 (Prez. Reg.Emilia Romagna.2019)	***Fornitura e posa*** Noleggio di barriere antinquinamento di altezza non inferiore a mt. 1,50, per un periodo di mesi due (le barriere dovranno essere accettate preventivamente dalla D.L.). Nel prezzo si intendono comprese e compensate: tutte le operazioni di trasporto, montaggio e smontaggio (tempo stimato 15 gg.); la messa in opera nei siti e posizioni indicate dalla D.L.; tutti gli spostamenti in mare richiesti o necessari durante il periodo; tutti gli eventuali smontaggi e accatastamento temporaneo a terra nei siti indicati dalla D.L.; l'installazione di tutti i corpi morti, gavitelli e apparati di segnalazione terrestri e/o marittimi; l'utilizzo e la disponibilità continua (per il periodo in cui le barriere sono in acqua) di idoneo natante; tutto il personale necessario; i mezzi necessari alla movimentazione delle barriere; le attrezzature e magisteri necessari alla perfetta riuscita dei lavori	cad	1,00	37,50			37,50
					Totale cod. 1			37,50

Note generali

Prezzo di applicazione		cad	37,50
Incidenza mano d'opera (%)			0,15

Nuovo Prezzo: NP2: Boa di segnalazione della barriere soffolte, fornita e posta in opera costituita da: - gavitelli di forma biconica in polietilene ad alta densità, riempiti con poliuretano espanso, della capacità di 80 l circa; - catena di ancoraggio in acciaio diametro 20 mm, L= 9 m ed idonei maniglioni sovradimensionati rispetto alla catena onde garantire adeguata resistenza all'usura; - corpo morto in calcestruzzo avente peso in acqua di 400 kg circa (dimensioni 0,80 x 0,80 x 0,40 m di altezza)

Codice	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	P.U. + Spese Generali 15%	P.U. + S.G. + Utile di Impresa 10%	Importo
					(euro)	(euro)	(euro)	(euro)
1,00	C04.100.095 (Prez. Reg.Emilia Romagna.2019)	***Fornitura e posa*** Boa di segnalazione della barriere soffolte, fornita e posta in opera costituita da: - gavitelli di forma biconica in polietilene ad alta densità, riempiti con poliuretano espanso, della capacità di 80 l circa; - catena di ancoraggio in acciaio diametro 20 mm, L= 9 m ed idonei maniglioni sovradimensionati rispetto alla catena onde garantire adeguata resistenza all'usura; - corpo morto in calcestruzzo avente peso in acqua di 400 kg circa (dimensioni 0,80 x 0,80 x 0,40 m di altezza)	cad	1,00	431,40			431,40
					Totale cod. 1			431,40

Note generali

Prezzo di applicazione		cad	431,40
Incidenza mano d'opera (%)			0,15

Nuovo Prezzo: NP3: Fornitura e posa di boetta galleggiante elettronica luminosa da porre sule estremità del rettangolo 200x150 m sul quale opera il pontone per la realizzazione delle secche

Codice	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	P.U. + Spese Generali 15%	P.U. + S.G. + Utile di Impresa 10%	Importo
					(euro)	(euro)	(euro)	(euro)
1,00		***Fornitura***						
	Indagini di mercato	Fornitura di boetta galleggiante elettronica luminosa	cad	1,00	31,90	4,79	3,67	40,35
					Totale cod. 1			40,35
2,00	RU.M01.M01.100 (Prez. Reg.Lig.2019) RU.M01.A01.030 (Prez. Reg.Lig.2019) AT.N02.A20.050 (Prez. Reg.Lig.2019)	***Mano d'opera e attrezzature*** Sommozzatore	h	0,12	59,51			7,14
					Totale cod. 2			7,14
	Note generali							
					Prezzo di applicazione		cad	47,49
					Incidenza mano d'opera (%)			0,15