REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Genova, data della registrazione del protocollo

Prot. n.

Allegati:

n. rif. S785
Class./Fasc. 2021/G13.17.1/7

Oggetto: **S785** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di interventi di ripristino opere a mare a seguito eventi meteo eccezionali mediante realizzazione di barriera dissipatrice e ripascimento arenile lungo il litorale compreso fra foce del Rio Ranzi e confine con Comune di Loano (SV)

Proponente: Comune di Pietra Ligure – Area Tecnica.

Richiesta integrazioni ex art. 19 c. 2 D. Lgs. 152/2006.

INVIO PEC

Al Comune di Pietra Ligure
Area Tecnica
protocollo@pec.comunepietraligure.it

E p.c.

Alla Provincia di Savona
protocollo@pec.provincia.savona.it

Al Comune di Pietra Ligure
protocollo@pec.comunepietraligure.it

All'ARPAL Direzione Scientifica
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale c/o Assetto del Territorio

Difesa del Suolo Savona

Ecologia

Ecosistema Costiero e Acque

Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Rifiuti

Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo e Attività Estrattive

Urbanistica

LORO SEDI

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, sulla base dell'esame della documentazione fornita, è stata evidenziata la necessità di chiedere chiarimenti.

In particolare, al fine di valutare la compatibilità delle soluzioni proposte con l'attuale stato dei luoghi, è necessario chiedere approfondimenti in quanto il progetto non presenta alcuna valutazione di merito circa la possibile influenza della barriera sommersa sull'assetto planoaltimetrico del tratto di ponente del litorale oggetto di ripascimento o altre valutazioni che giustifichino il quantitativo di materiale previsto per il ripascimento e che mostrino l'evoluzione di tale materiale sulla spiaggia interessata dall'intervento; è necessario, pertanto, approfondire tali tematiche. Questi approfondimenti dovranno essere utilizzati per valutare la configurazione ottimale delle opere e dovranno essere tali da ottimizzare l'integrazione delle opere fisse con il ripascimento.

Inoltre, si ritiene necessario integrare il progetto con una approfondita Relazione Tecnica contenente i seguenti argomenti:

- il computo metrico estimativo, all'interno del quale devono essere specificati i quantitativi dei massi, del pietrame di cava e del tout-venant necessari per la realizzazione della barriera dissipatrice sommersa;

- chiarimenti in merito alla necessità e all'utilizzo di un geotessuto costituito da materiale degradabile nel tempo (cocco o iuta) intrecciato ad una rete metallica nell'ambito della costruzione della barriera dissipatrice sommersa; l'utilizzo di tale geotessuto è indicato esclusivamente nella Relazione geologico tecnica preliminare;
- una strategia di tutela attiva degli aspetti vegetazionali degli habitat "1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine" e "2110 Dune mobili embrionali" di cui alla Direttiva CE/92/43 data la presenza, nell'area adiacente a quella di intervento e, nello specifico, in prossimità del confine con il Comune di Loano, di un'Area di Spiaggia di Ripristino vegetazionale ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero per l'Ambito costiero 08 che prevede azioni gestionali da parte del Comune di Pietra Ligure finalizzate alla riqualificazione e al ripristino di tali habitat. Tale strategia dovrà essere finalizzata a compensare la perturbazione della fase di cantiere sulla vegetazione presente e a perseguire gli obiettivi di cui alle Norme di Attuazione del vigente Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto entro 15 giorni dal ricevimento della presente. Nel caso in cui la documentazione non venga trasmessa entro il termine stabilito l'istanza si intenderà respinta e il procedimento sarà archiviato.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 04-03-2021 10:02:57
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

PC/fl