MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

| | |
|---|---|
| TIPO PROCEDIMENTO | **VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA (SCREENING)** |
| PROPONENTE | **Comune di San Lorenzo al mare – Rup: geom. Fabiano Dario** |
| Indirizzo sede legale | **Via Aurelia, 70 - 18017 San Lorenzo al Mare (IM)** |
| Indirizzo per corrispondenza | **Via Aurelia, 70 - 18017 San Lorenzo al Mare (IM)** |
| Telefono/fax | **0183 930109** |
| Posta Elettronica | **dario.fabiano@comune.sanlorenzoalmare.im.it** |
| Posta Elettronica certificata | **sanlorenzoalmare.im@cert.legalmail.it** |
| DENOMINAZIONE | **ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - Legge 30 dicembre 2018 n°145 - Piano Stralcio degli interventi per il ripristino delle opere a mare - OCDPC 558/2018 - DCD 67/2020: DANNI ALLE OPERE ADERENTI LUNGO COSTA A PONENTE DEL TORRENTE SAN LORENZO NEI PRESSI DEL CONFINE COMUNALE IN ZONA TERZA PUNTA - *INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A MEZZO COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI DIFESA COSTIERA REALIZZATO IN SOLO PRIMO LOTTO FUNZIONALE*** |
| LOCALITA’ | Litorale del Comune di San Lorenzo al mare |
| COMUNE | San Lorenzo al mare |
| PROVINCIA | Imperia |
| BREVE DESCRIZIONE | Il progetto proposto rappresenta un aggiornamento, anche a seguito dei danni occorsi, di quanto già autorizzato al Comune di San Lorenzo al mare, unitamente al Comune di Costarainera, nell’ambito del progetto Inter Comunale degli “INTERVENTI PRIORITARI, DI DIFESA DELLA COSTA, INTERESSANTI IL LITORALE DEI PIANI PAORELLI, NELL'ABITATO DI COSTARAINERA E A PONENTE DEL TORRENTE SAN LORENZO IN COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE”.<br><br>Tale progetto è stato:<br>- Approvato nel 2012 in conferenza Servizi ex L.R. 13/99;<br>- Avviato da parte del Comune di San Lorenzo al Mare per un primo lotto funzionale (completato nel 2014), riguardante:<br>o la realizzazione di un pennello di appoggio a mare;<br>o l’esecuzione di una prima porzione del versamento complessivo previsto;<br>o la sistemazione di alcune opere aderenti lungo il litorale.<br><br>Il Comune di San Lorenzo al mare, in piena continuità alle opere approvate ed alle prescrizioni impartite nell’ambito del procedimento di Conferenza Servizi, ha oggi programmato l’attuazione, con le risorse di cui al piano OCDPC 558/2018 annualità 2020, delle opere di protezione previste lungo il litorale Comunale. La documentazione, già predisposta nell’ambito del passato procedimento di autorizzazione, viene riproposta ed aggiornata, con elementi conoscitivi aggiornati e un quadro grafico di riscontro alle prescrizioni di autorizzazione intervenute.<br><br>Il progetto mantiene le previsioni originarie di intervento ed in particolare prevede:<br>• la sistemazione delle opere di difesa aderenti in dissesto, con salpamento e ricollocamento in opera dei massi naturali, ed integrazione di sagoma per adeguamenti altimetrici e raccordi, anche al fine di alleggerire le pendenze delle scarpate retrostanti le opere stesse;<br>• la realizzazione di grate vive, palizzate e palificate in legname, necessarie ad una più spinta rivegetazione delle scarpate suddette, anche al fine di mitigarvi gli effetti erosivi del ruscellamento superficiale;<br>• il parziale completamento, con la risorsa disponibile, del ripascimento strutturale, tenuto conto che:<br>❖ lo stesso è già stato in parte eseguito (primo intervento eseguito dal Comune di San |

Lorenzo al Mare – 2014) per complessivi:

- 10'771 mc nel lotto principale dell'intervento (atti di contabilità finale dell'opera)
- 1'709 mc nel lotto di completamento (recupero economie di gara)

e cosi per 12'480mc complessivamente versati;

- il Comune di Costarainera, nell'ambito dell'intervento di attuazione di difesa costiera (OCDPC 558 DCD 8-2020 POS./COD. PIANO 114) prevede di versare ulteriori 6'000,00 mc di materiale;

e pertanto con una previsione di intervento stimata a complessivi 3'330,00 mc, ancora contenuta nella previsione approvata (Autorizzati 31800mc, già versati 12480mc, previsti versati 6000+3330=9330mc, residuo da versare post operam: 9990mc);

- la sistemazione, a monte del pennello della prima punta, di un tratto di cordolatura superiore (margine percorso pedonale di lungo mare – in area demaniale) franata a seguito dell'attività erosiva in atto;
- la manutenzione straordinaria della barriera sommersa posta avanti il centro abitato, immediatamente a ponente della foce del torrente S. Lorenzo.

La tipologia di opere proposte, vista la preventiva verifica ed i monitoraggi effettuati, non prevedono potenziali impatti sull'ambiente così come meglio di seguito indicato:

| ***Ambiente*** | ***Descrizione*** | ***0*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *aria* | *produzione inquinamento atmosferico locale durante le fasi di cantiere* | | *X* | | | | |
| | *produzione inquinamento atmosferico da aumento traffico indotto dai lavori* | *X* | | | | | |
| *acqua* | *possibilità di inquinamento del mare durante le lavorazioni* | | *X* | | | | |
| | *possibilità di inquinamento di acque di ruscellamento durante le lavorazioni* | | *X* | | | | |
| *rumore* | *produzione di inquinamento sonoro durante le fasi di cantiere* | | *X* | | | | |
| *suolo* | *possibilità di inquinamento suolo durante le fasi di cantiere* | *X* | | | | | |
| | *variazione permeabilità suolo a seguito delle lavorazioni* | *X* | | | | | |
| *flora* | *interferenza/danneggiamento di patrimonio arboreo o erbaceo a seguito delle lavorazioni o di flora marina* | *X* | | | | | |
| *fauna* | *interferenza con la fauna locale terrestre e marina durante le fasi di cantiere* | *X* | | | | | |
| *paesaggio* | *realizzazione di elementi negativi sul piano estetico-paesaggistico* | *X* | | | | | |
| | *perdita complessiva di naturalità delle aree a seguito delle lavorazioni* | *X* | | | | | |
| *patrimonio culturale e storico* | *interferenza dell'intervento con beni aventi valenza culturale-storica* | *X* | | | | | |
| *economia e sociale sociale* | *interferenza dell'intervento con l'economia del luogo* | *X* | | | | | |
| | *interferenza delle lavorazioni con le viabilità esistenti nell'area* | | *X* | | | | |

| | |
|---|---|
| ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE | 7.N) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; |

| Area protetta | | Indicare se interno o prossimo ad area protetta | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIC | ☒ si - ☐ no | ZPS | ☐ si - ☒ no | Area carsica | ☐ si ☒ no |
| Estratto Cartografico |  | | | | |