Comune di Moneglia
Provincia di Genova

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Lavori di consolidamento delle opere di protezione a mare del litorale di Moneglia a protezione della strada delle gallerie e consolidamento del portale della galleria lato levante
Oneri per la sicurezza

COMMITTENTE: Comune di Moneglia

Data, 04/12/2020

IL TECNICO
ing. Luca Romano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 95.F10.A10. 010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/ 2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	345,00	345,00
2 95.F10.A10. 020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012. punto di carico porto di Chiavari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,58	14,58
3 95.B10.S10.0 10	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. intervento sui ritti fronte galleria		12,00 8,70		7,00 5,00	84,00 43,50		
	SOMMANO m²					127,50	14,28	1´820,70
4 95.B10.S10.0 15	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo. 3 ulteriori mesi Vedi voce n° 3 [m² 127.50]	3,00				382,50		
	SOMMANO m²					382,50	1,32	504,90
5 95.A10.A05. 010	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni) (par.ug.=1*120)	120,00				120,00		
	SOMMANO gg					120,00	1,30	156,00
6 PR.E20.C05. 015	Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza: 2,00 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,66	23,66
	A R I P O R T A R E							2´864,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´864,84
7 PR.E20.C05. 015	Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza: 2,00 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,66	23,66
8 PR.E20.F05. 020	Accessori: morsetto per fissaggio corda di rame al dispersore di terra					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,76	7,52
9 PR.E20.A05. 025	Corda di rame nuda rigida sezione: 35 mm²		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	5,92	59,20
10 95.D10.A20. 020	Corda di rame nuda con terminali Sola posa in opera di corda in rame nudo sez. sino a150 mmq		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,86	28,60
11 95.A10.A10. 010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	7,13	499,10
12 95.A10.A10. 015	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) quattro mesi	120,00	70,00			8´400,00		
	SOMMANO m					8´400,00	0,10	840,00
13 70.07.0020.0 10	Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale conservati in apposito contenitore valutati giorno/uomo per: lavori stradali - fognature - acquedotti comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschera, filtro, pantaloni, giacca e giaccone alta visibilita', stivali e calzature antinfortunistica e giacca impermeabile 6 uomini per 120 gg *(par.ug.=120*6)	720,00				720,00		
	SOMMANO nr					720,00	4,03	2´901,60
14	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed							
	A R I P O R T A R E							7´224,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´224,52
95.C10.A10. 050	il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.							
	4 mesi *(par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	172,50	690,00
15 95.C10.A20. 010	Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	868,02	868,02
	Parziale LAVORI A CORPO euro							8´782,54
	T O T A L E euro							8´782,54

Data, 04/12/2020

Il Tecnico
ing. Luca Romano

	A R I P O R T A R E							