REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Settore Assetto del Territorio

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Genova, data della registrazione del protocollo

Prot. n. IN/2020/ n° del protocollo

Fasc. 2018/G13.12.5/15

Allegati: ----

Oggetto: **S737** – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo a lavori di risagomatura del torrente Sardorella in loc. Vallombrosa a monte della briglia selettiva e consolidamento spondale di alcuni tratti di argine.
Comune di Sant'Olcese.
Trasmissione osservazioni ex art. 19, c. 3, D. Lgs. 152/2006 s.m.i..

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

e p.c.

Settore Difesa del Suolo di Genova

In riferimento al procedimento in oggetto, si fa seguito alla vs. nota prot. IN/2020/9382 del 14/07/2020, con cui si chiedeva di esprimere le osservazioni previste dall'art. 19 del vigente D. Lgs. 152/2006 s.m.i., sulla base della documentazione pubblicata sul sito web www.ambienteinliguria.it.

Si precisa, innanzitutto, che lo scrivente Settore agisce secondo l'accordo sottoscritto il 29/10/2018, prorogato fino al 29/10/2020, tra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e la Regione Liguria. L'accordo prevede, tra l'altro, l'avvalimento delle strutture regionali per l'espressione di pareri previsti dalle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino vigenti (nel regime previgente di competenza del Comitato Tecnico di Bacino) e per l'espressione di eventuali pareri richiesti all'Autorità di Bacino Distrettuale quale soggetto competente, tra cui i procedimenti di VIA.

Le opere in esame costituiscono un primo stralcio di un'idea progettuale più ampia, per la quale la documentazione agli atti può essere considerata una sorta di PFTE; in esso è previsto l'intervento su un tratto significativo del T. Sardorella, con la sistemazione di entrambe le sponde, la risagomatura del corso d'acqua a monte dell'abitato di Piccarello e la realizzazione di una seconda briglia selettiva a monte della linea ferroviaria Genova – Casella al fine di diminuire l'apporto di materiale verso valle dalle parti apicali del bacino, fortemente dissestate.

Gli interventi in esame costituiscono il primo stralcio del progetto di cui sopra, sono orientati alla stabilizzazione della sponda destra nel tratto mediano del corso d'acqua e risultano cantierabili in quanto già provvisti di finanziamento.

In particolare sono previste opere di:

- protezione della pista di accesso all'alveo, con la realizzazione di una gabbionata metallica immorsata nella sponda e ritombamento a tergo del manufatto;
- protezione spondale nei tratti compresi tra le diverse soglie presenti, con la realizzazione

di gabbioni metallici riempiti con materiali prelevati dai depositi in alveo.

Dal punto di vista della pianificazione di bacino, l'intervento soggetto a screening ricade nel territorio di competenza del Piano di Bacino del Torrente Polcevera.

In particolare, per le sue peculiari caratteristiche si rileva che l'intervento:

- interferisce con il reticolo idrografico significativo, adottato con DGR 507/2019;
- interferisce con le fasce di inondabilità del torrente Sardorella;
- insiste su aree la cui suscettività al dissesto è classificata Pg_{3B} e Pg_2 – suscettività al dissesto elevata e media; per esse vale quanto previsto nelle NTA del PdB all'art. 16, commi 3 ter e 4;
- non interferisce arealmente con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Complessivamente le opere sono volte al consolidamento della sponda destra del torrente Sardorella, con la previsione di poter intervenire anche su quella sinistra e di effettuare una più complessiva risagomatura del corso d'acqua nel tratto a monte dell'abitato di Piccarello, ottenuta prelevando il materiale litoide che si è accumulato.

La prospettata asportazione del materiale litoide dall'alveo del corso d'acqua risulta potenzialmente negativa per la stabilità dei versanti limitrofi al torrente, caratterizzati da una suscettività al dissesto elevata.

In sintesi con riferimento alle sole opere del cd primo lotto il contributo istruttorio risulta favorevole, con la prescrizione che in fase di progettazione esecutiva sia verificato, con opportune analisi, il mantenimento delle condizioni di stabilità dei versanti limitrofi al t. Sardorella.

Tale verifica, riguardando aspetti progettuali, è demandata al competente Settore Difesa del Suolo di Genova, che legge per conoscenza.

A scopo collaborativo, inoltre, si comunica che per quanto riguarda le restanti opere di sistemazione brevemente descritte nella documentazione a disposizione, stante l'estensione del tratto di corso d'acqua interessato dalle stesse e il potenziale mutamento del quadro di rischio a seguito della loro esecuzione, sarà propedeuticamente necessario acquisire il parere di compatibilità con il Piano di Bacino di cui all'art. 17, comma 2, della Normativa di Piano.

Si segnala, altresì, che nella cartografia a supporto (Tav. 2 – planimetria 1° lotto funzionale), viene indicata quale area in cui effettuare gli scavi una zona di dimensioni rilevanti, tutta attualmente in Pg_4 ed esterna al greto del Sardorella, senza specificare dettagliatamente le volumetrie asportate dalle aree perifluviali. Come previsto all'art. 16, comma 2 della NTA del PdB, le previsioni di scavi / riporti sono incompatibili con la disciplina delle aree classificate quali Pg_4.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Roberto BONI)

firmato digitalmente

REGIONE LIGURIA

Firmato digitalmente da: ROBERTO BONI
Regione Liguria
Firmato il: 26-08-2020 15:13:51
Seriale certificato: 702580
Valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Vice Direzione Generale Ambiente
Settore Assetto del Territorio - Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova - Tel. 010.54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente: Ing. Silvia Bottaro - Tel. 010.5485685 - E-mail: silvia.bottaro@regione.liguria.it