REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Genova, 27/04/2021

Prot. n. **IN/2021/5768**
Allegati:

Classif./Fasc. 2021/G13.17/16-1

SETTORE: Ecosistema Costiero e Acque

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA regionale dell'intervento di sistemazione idraulica del Fosso Serravalletta, in Comune di Luni (SP).
RIF. S790

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale

SUA SEDE

Premessa

Il presente progetto costituisce un intervento per la sistemazione idraulica del fosso Serravalletta, impluvio che confluisce in sponda sinistra del T. Parmignola in loc. Case Cervia. Il fosso sottende un'area scolante di circa 0.08 km^2, non è ricompreso nel reticolo idrografico regionale, né tantomeno tra i Corpi idrici identificati ai sensi dell'Allegato 3 alla Parte III del D. lgs. 152/06. Il fosso non ricade quindi nel campo di applicazione del PTA. Tuttavia di seguito sono riportate alcune considerazioni sulle opere in progetto.

Stato dei luoghi e sintesi progettuale

Il progetto consiste nella sistemazione idraulica del fosso Serravalletta, in Comune di Luni. Si tratta di un breve impluvio, che confluisce nel T. Parmignola in loc. Serravalletta, sottopassando una strada con sezione idraulica insufficiente allo smaltimento della portata trentennale. Si prevede pertanto di aumentare la sezione di sbocco nel Parmignola, alzando la quota dell'intradosso stradale di circa 1 m. Risalendo verso monte è prevista la riprofilatura delle sponde del tratto con bassa pendenza tramite la posa in opera di geostuoie; il tratto successivo sarà arginato con scogliera, raccordata a quella esistente; infine nel tratto sommitale del fosso, a elevata pendenza, sarà realizzata una serie di 10 soglie in gabbioni intirantati, per limitare l'erosione spondale. Sempre in questo tratto acclive reti metalliche di contenimento del

materiale terroso su parte delle sponde e successivo inerbimento; infine nella parte apicale, è prevista una nuova barriera elastica per debris-flow.

Impatto del progetto

Si ritiene sulla base di quanto esposto in premessa che il complesso degli interventi non rilevi rispetto alla tutela ambientale dei corsi d'acqua, né tantomeno rispetto ai corpi idrici tipizzati ed agli obiettivi di qualità del PTA.

Interferenza quantitativa con le derivazioni di acque superficiali e sotterranee

A nord dell'area d'intervento insiste una derivazione da pozzo (cod. SPD823, scarico 4/03/2021 di Genioweb) a uso umano in capo ad ACAM, con portata media Q_{med}=17 l/s, situata in sponda destra del fosso, all'altezza della scaturigine del fosso, a una distanza di circa 180 m. Il progetto non ricade però nei disposti dell'art. 94, c.4, del Dlgs 152/06, inerente le attività vietate nella zona di tutela assoluta per derivazioni a uso potabile addotte a pubblico acquedotto; inoltre la distanza del pozzo dal fosso è tale da escludere eventuali compromissioni in fase di cantiere, a meno di un'eventuale pista di cantiere nelle vicinanze del pozzo.
Non sussistono quindi interferenze del progetto con le concessioni idriche, a condizione che, in fase di cantiere, siano eventualmente applicate le dovute attenzioni per la salvaguardia del pozzo.

Conclusioni

Il progetto in esame non si pone pertanto in contrasto con le previsioni e gli obiettivi del vigente PTA rispetto alla matrice acqua. In fase di cantiere dovranno essere adottate misure di salvaguardia del pozzo potabile SPD823 nel caso di allestimento di una pista di cantiere in prossimità del suddetto pozzo.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Dott.ssa Ilaria Fasce)

IL /il-ap

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 27-04-2021 16:03:33
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023