MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**
PROPONENTE	**COMUNE DI LUNI**
Indirizzo sede legale	**Via Castagno, 61 – 19034 Luni (SP)**
Indirizzo per corrispondenza	**Via Castagno, 61 – 19034 Luni (SP)**
Telefono/fax	**0187690139**
Posta Elettronica	**saiazz@comune.luni.sp.it**
Posta Elettronica certificata	**saiazz@pec.comune.luni.sp.it**
DENOMINAZIONE	**Sistemazione definitiva del compluvio in località Serravalletta**
LOCALITA'	Serravalletta
COMUNE	Luni
PROVINCIA	La Spezia
BREVE DESCRIZIONE	Descrizione delle opere e dei potenziali impatti: Le opere da eseguire consistono in: - stabilizzazione di area di frana di monte mediante installazione di rete di rafforzamento corticale, - installazione di rete elastica debris-flow, - esecuzione di 10 briglie/soglie realizzate con gabbionature chiodate sulla porzione di compluvio più declive (che presenta una lunghezza complessiva di circa 105 metri), - adeguamento della sezione del fosso di scolo nel quale confluisce il compluvio nella parte valliva (di sezione irregolare con larghezza di circa 1 metro) mediante allargamento della sezione di deflusso (larghezza massima di progetto 3,60 metri) con fondo e scarpate parte in scogliera (per un tratto di lunghezza 36 metri) e parte con rivestimento in geostuoia (per un tratto di lunghezza 200 metri), senza esecuzione di arginature. Per i potenziali impatti dell'intervento vedasi elaborato Allegato C6 del progetto definitivo.
ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	Riportare la voce di allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e smi combinato con i criteri di cui al DM 30/3/2015 in cui ricade l'opera. punto 7 lett. o) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006
Area protetta	Indicare se interno o prossimo ad area protetta

SIC	☐ si - ☒ **no**	ZPS	☐ si - ☒ **no**	Area carsica	☐ si - ☒ **no**

Documento firmato da:
AIAZZI SANDRA
11.02.2021 14:23:47
UTC

FOTO AEREA CON INSERIMENTO DELL'INTERVENTO



CARTA TECNICA REGIONALE CON INSERIMENTO DELL'INTERVENTO

