COMUNE DI IMPERIA

1 11/02/2021

ECCEZIONALI EVENTI METEO OTTOBRE 2018 OCDPC 558 DEL 15/11/2018

Rirpistino, restauro e risanamento conservativo di un tratto di Passeggiata Moriani

Integrazione e completamento con realizzazione nuovo Parco Marino

STIMA LAVORI SCOGLIERA





COMMITTENTE

COMUNE DI IMPERIA
Viale Matteotti 157
18100 Imperia (IM)

Fiorenzo Marino Architetto
Via Bonfante 10 - 18100 Imperia
n. 179 Ordine Architetti P.P.C. di Imperia
tel/fax 0183 29 77 29 - email: fio.marino@virgilio.it - cell. 335 54 21 328

Guido Ferri Ingegnere
Via Dante 15/a - 18017 Civezza (Im)
n. 592 Ordine Ingegneri di Imperia
tel/fax 0183 92 673 - email: guido@ferrigazzano.it - cell. 348 27 96 827

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 AT.N50.A10. 020	***Noleggio di rimorchiatore: oltre 300 fino a 600 CV***				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	461,04	3´688,32
2 AT.N50.A30. 020	***Noleggio di pontone stabilizzato: con gru da 50 t (con benna da 2500 l)***				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	572,15	4´577,20
3 85.D10.F10. 016	***Tout-venant Provvista e posa in opera di tout-venant di cava per la formazione di nucleo di scogliera, pesato su autocarro, stazzato su natante (betta a tramoggia) e versato via mare. Per quantitativi non inferiori a 300 mc, escluso il sommozzatore.***				27,000	27,00		
	SOMMANO m³					27,00	35,93	970,11
4 85.D10.D10. 114	***Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di PRIMA CATEGORIA, da 51 a 1000 Kg, provenienti direttamente da cave liguri, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t, posati entro 3 miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale.***				62,000	62,00		
	SOMMANO t					62,00	55,66	3´450,92
5 85.D10.D10. 182	***Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di QUARTA CATEGORIA, oltre 7000 Kg, provenienti direttamente dalle cave dell alto Piemonte, verificabili da documenti di trasporto, resi nella PROVINCIA DI IMPERIA,***							
	A R I P O R T A R E							12´686,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12´686,55
	pesati su autocarro e posati a mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t, posati entro 3 miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale. Nel caso si debbano usare massi di altra provenienza si dovrà procedere alla redazione di nuove analisi.				400,000	400,00		
	SOMMANO t					400,00	76,53	30´612,00
6 RU.M01.M01.100	***Opere marittime Sommozzatore, compreso l'utilizzo della necessaria attrezzatura. (valutazione minima 4 ore, se non già in attività nel cantiere) per interventi svolti in osservanza delle norme UNI vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute in attività subacquee e iperbariche professionali a servizio dell'industria. NB. Il sommozzatore non opera mai da solo ma sempre con barca appoggio con pilota e tre addetti, il tutto escluso dal presente prezzo.***				16,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	59,51	952,16
	Parziale LAVORI A MISURA euro							44´250,71
	T O T A L E euro							44´250,71
	Data, 13/02/2021 **Il Tecnico**							
	A R I P O R T A R E							