SCHEDA ANALISI INTERVENTI

Titolo progetto	**Rinforzo strutturale della Passeggiata Cadorna con creazione di opere di difesa dell'arenile e della strada soprastante - verifica di assoggettabilità alla VIA**
Presenza di ZSC	NO
Presenza di ZPS	NO
Presenza della relazione di incidenza	NO

Descrizione dell'intervento

Il progetto consiste nel realizzare un intervento manutentivo volto al ripristino delle condizioni di idoneità strutturale e di protezione della passeggiata 'Cadorna' e il litorale sottostante, nel Comune di Alassio. Nel dettaglio gli interventi prevedono:

- Rinforzo piede scogliera esistente (lato ponente rispetto al suddetto pennello) allargamento a 3 metri
- Ripristino della mantellata scogliera di levante
- Risanamento delle strutture ammalorate del marciapiede a sbalzo della passeggiata
- Ampliamento e ricostruzione della mantellata del tratto terminale della scogliera (lato porto) con realizzazione di berme intermedie per ridurre gli effetti di run- up nelle aree a tergo





Lo studio preliminare ambientale illustra lo stato attuale dei luoghi, documentato con adeguata documentazione fotografica, e fa un inquadramento dell'area d'intervento facendo riferimento ai principali strumenti di gestione Regionali della biodiversità. L'elaborato descrive inoltre gli interventi previsti dal progetto e i potenziali impatti con l'ambiente, sia per la fase di cantierizzazione sia lavori ultimati. Relativamente a questi ultimi aspetti, vengono individuati quali principali fattori di impatto il rumore, le vibrazione e il sollevamento di polveri.

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it;
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107


Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001

Analisi degli strumenti conoscitivi regionali (Carta della Biodiversità)

L'area oggetto di intervento non interferisce direttamente con alcun elemento ritenuto di interesse conservazionistico: ZSC - Zone speciali di Conservazione, elementi afferenti alla Rete ecologica regionale (RER), siti puntuali di presenza di specie, grotte e zone umide.

Nei fondali antistanti l'area d'intervento è però presente la ZSC marina IT1325675 "Fondali Capo Mele – Alassio"

La consultazione del database Regionale Li.Bi.Oss ha rilevato nell'area oggetto di intervento, presso Capo Santa Croce, la presenza di un'unica segnalazione puntuale di specie riferita al 2006 di *Anthyllis barba-jovis*.



Osservazioni e conclusioni

Il parere formulato dallo scrivente ufficio fa riferimento esclusivamente alla porzione terrestre del territorio regionale. Le interazioni rispetto all'ambiente marino saranno analizzate dal competente ufficio regionale.


L'area di intervento si trova nell'area urbana di Alassio, nel tratto costiero che si sviluppa tra le ultime spiagge attrezzate e il porticciolo. Dall'esame della documentazione presentata e dall'analisi dei principali strumenti conoscitivi regionali non emergono particolari elementi di criticità legati alla conservazione della biodiversità.

Tuttavia in considerazione della vicinanza della ZSC marina IT1325675_Fondali Capo Mele – Alassio, si raccomanda di mettere in atto tutte le misure per una corretta gestione di cantiere volte a prevenire la dispersone di inquinanti e limitare l'intorbidimento delle acque, quali ad esempio:

- utilizzare macchinari a norma e in buono stato di manutenzione, provvedere alla lubrificazione e al rifornimento in aree lontane dal mare, prestando attenzione ad evitare sversamenti di sostanze oleose (es carburanti);

- nelle aree superficiali di cantiere, comprese quelle utilizzate per deposito materiali, movimentazione mezzi, ecc., dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a contenere al minimo gli impatti determinati dalla dispersione di polveri, dal dilavamento delle acque piovane, dallo sversamento di sostanze inquinanti sul suolo ecc..

Il Responsabile del parere



(Dott.ssa Daniela CARACCIOLO)

Il Dirigente Responsabile della U.O.: Ing. Marco Barbieri
Estensore Provvedimento: Dott.ssa Tatiana Sammartano.