REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Rifiuti

Genova, data della registrazione del protocollo

Prot. n. IN/2021/

Classif./Fasc. : 2021/G13.10.2/5

Allegati: --

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

(SEDE)

Oggetto:

S797 - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al progetto denominato "progetto di ristrutturazione ed ampliamento del cantiere navale Ferretti in Comune della Spezia".
Riscontro a Vs. nota prot. n. IN/2021/6424.

Con la presente si riscontra la Vs. nota prot. n. IN/2021/6424, con cui si comunicava la messa a disposizione delle integrazioni per il procedimento in oggetto, per comunicare quanto segue.

Il progetto prevede la demolizione degli edifici obsoleti occupati attualmente dai Cantieri Ferretti (palazzina uffici, mensa e magazzini) e dai vicini Cantieri Michelini acquisiti da Ferretti Group. Seguirà la realizzazione di nuove strutture di allestimento imbarcazioni, magazzino e servizi.

Lo Studio Preliminare Ambientale presentato riporta una stima dei rifiuti da costruzione e demolizione pari a 16.734,5 mc, distinguendo:

- 4.799,5 mc provenienti dai locali A1-A6 destinati ad impianti di discarica;

- 11.935 mc provenienti dai locali A7-A8 indicati come rifiuti da riciclare.

A seguito della richiesta di chiarimenti riguardo ai diversi quantitativi e destini per i diversi locali, il proponente ha integrato una relazione relativa alle demolizioni che dettaglia per tutti gli 8 edifici indicazioni per la gestione dei materiali di risulta, distinte per gli edifici in muratura (A1-A6) e per gli edifici in metallo (A7-A8).

In sintesi:

- per gli edifici in muratura, dopo la prima fase di recupero selettivo (diretta a separare porte, portoni e finestre), i rifiuti da demolizione saranno inviati ad impianti di recupero, fatta salva la presenza di frazioni non recuperabili (in particolare per l'edificio A5);

- per gli edifici in metallo, i rifiuti da demolizione saranno inviati direttamente a recupero, fatta salva una frazione composta da pareti interne di divisione suscettibili di riutilizzo, così come le coperture metalliche e tutti quanti i serramenti.

Si ritiene che le modalità di gestione dei materiali di risulta prospettate rispondano correttamente ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D. Lgs. 152/2006, costituendo quindi mitigazione degli impatti per il comparto "rifiuti".

Il proponente inoltre ha quantificato le terre e rocce da scavo derivanti dall'intervento in 7.500 mc, che saranno gestite come rifiuto, in parte pericoloso ed in parte non pericoloso, in coerenza con i risultati dell'indagine ambientale.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Andrea BARONI)
documento firmato digitalmente

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Rifiuti – Via D'Annunzio 111- 16121 Genova - Tel. 010-54851 - Pec: protocol
Funzionario: Ing. Emanuele Striglioni ne' Tori - tel. 010 548 5679, e-mail: emanuele.st

Firmato digitalmente da: ANDREA BARONI
Regione Liguria
Firmato il: 20-05-2021 12:37:23
Certificato valido dal 12-06-2020 al 12-06-2023