CAVE di FRISOLINO s.r.l.
PRODUZIONE E FORNITURA PIETRISCO
SABBIA E CONGLOMERATI BITUMINOSI
Via Frisolino - Loc. Rocche - 16040 NE
Tel. 0185 337006 - Fax 0185 337661
Reg. Imp. di Chiavari / C.F. 03121510105
Cap. Soc. € 52.000,00 I.V. - P.I.V.A.00205190994
Fasc. n. 6597 - R.E.A. di GE n. 319153 GE

CE 1372

Alla
REGIONE LIGURIA
Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile
via.certificata@cert.regione.liguria.it

e p.c.

Alla Città Metropolitana di Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Al Comune di Ne
info@pec.comune.ne.ge.it

All'ARPAL Direzione Scientifica
arpal@pec.arpal.liguria.it

All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale c/o Assetto del Territorio

Alle strutture regionali:
Difesa del Suolo Genova
Ecologia
Ecosistema Costiero e Acque
Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità
Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo
Attività Estrattive
Urbanistica
LORO SEDI

Oggetto: S802 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto per la riattivazione della Cava di marmo denominata Campuettin, sita nel Comune di Ne, volta al completamento dell'attività estrattiva, alla riprofilatura definitiva e alla ricomposizione ambientale del sito.
Proponente: Cave di Frisolino srl – Ne (GE).
Richiesta integrazioni ex art. 19 c. 2 D.Lgs. 152/2006.

A riscontro della nota del "Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile" della Regione Liguria n. rif. S802 Class./Fasc. 2021/G13.17.1/23, si comunica quanto segue.

CAVE di FRISOLINO s.r.l.
PRODUZIONE E FORNITURA PIETRISCO
SABBIA E CONGLOMERATI BITUMINOSI
Via Frisolino - Loc. Rocche - 16040 NE
Tel. 0185 337006 - Fax 0185 337661
Reg. Imp. di Chiavari / C.F. 03121510105
Cap. Soc. € 52.000,00 I.V. - P.I.V.A.00205190994
Fasc. n. 6597 - R.E.A. di GE n. 319153 GE

CE 1372

Relativamente alla prima richiesta: *"È previsto l'adeguamento idraulico della copertura del rio dei Cento Macelli a fine coltivazione della cava (circa 14 anni). Si chiede di valutare l'opportunità di un adeguamento già in fase di cantiere"*, l'adeguamento idraulico della copertura del Rio Cento Macelli verrà eseguito quale prima attività di cantiere.

Relativamente alla seconda richiesta: *"Si chiede di prevedere misure antierosive, laddove il tracciato del rio dei Cento Macelli passa sul rilevato in progetto"*, come indicato nella relazione idraulica, si conferma che il tracciato del Rio Cento Macelli, nei tratti in cui lo stesso passa sul rilevato a progetto, verrà protetto con un presidio al fondo con stuoia in materiale plastico e grimpante, che impedisca la penetrazione al fondo e allo stesso tempo consenta la formazione della vegetazione.

Relativamente alla terza richiesta: *"Inoltre, è necessario che le berme in prossimità dei corsi d'acqua siano protette dallo scalzamento/erosione al piede (per es. il rilevato a quota 602 m in prossimità dell'imbocco del tombino), a tutela del rilevato e per evitare movimentazione del materiale in alveo."* Si precisa quanto segue.
Il rivestimento a protezione dell'erosione con stuoia in materiale plastico e grimpante, che impedisca la penetrazione al fondo e allo stesso tempo consenta la formazione della vegetazione, verrà eseguito anche ai piedi dei rilevati in prossimità dei corsi d'acqua (si fa riferimento in particolare alla tombinatura centrale di raccolta delle acque della fossa di coltivazione). Nell'intera scarpata dei rilevati verrà favorito lo sviluppo della vegetazione, per ridurre ulteriormente il rischio di movimentazione di materiali verso l'alveo.
Le vasche a presidio delle due tombinature costituiscono peraltro un ulteriore presidio per evitare che il materiale solido possa interessare le tombinature stesse: tali vasche verranno sottoposte a regolare manutenzione per la rimozione del materiale solido accumulatosi in esse.

Infine relativamente all'ultima richiesta: *"Per quanto riguarda la ZSC IT1342806 è necessario l'invio del format per lo screening di incidenza secondo il modello approvato con la DGR n. 211/2021 che ha modificato in parte la DGR n. 30/2013."* si trasmette in allegato il format per lo screening di incidenza secondo il modello approvato con la DGR n. 211/2021 che ha modificato in parte la DGR n. 30/2013.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Ne, 11 giugno 2021

Cave di Frisolino Srl

Firmato da:
ALLORO GIANPIERO
Motivo:
Legale Rappresentante

Luogo:
Ne
Data: 11/06/2021 15:38:39

Il consulente per gli aspetti idraulici
Ing. Riccardo Giammarini