aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0032712
del 18/01/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati:

n. rif. S802
Class./Fasc. 2021/13.17.1/23

Oggetto**:** **S802** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto per la riattivazione della Cava di marmo denominata Campuettin, sita nel Comune di Ne, volta al completamento dell'attività estrattiva, alla riprofilatura definitiva e alla ricomposizione ambientale del sito.

Proponente: Cave di Frisolino srl – Ne (GE).

Verifica ottemperanza condizioni ambientali ex art. 28 D. Lgs. 152/2006.

INVIO PEC

Alla Cave di Frisolino srl
cavedifrisolino@pec.it

E p.c. Alla Città Metropolitana di Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale c/o Assetto del Territorio

Al Comune di Ne
info@pec.comune.ne.ge.it

All'ARPAL Direzione Scientifica
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

Difesa del Suolo Genova

Ecologia

Ecosistema Costiero e Acque

Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Attività Estrattive

Urbanistica

LORO SEDI

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si riscontra la documentazione inviata dal proponente, assunta al Prot-2021-48988 del 30/11/2021, e si comunica quanto segue.

Le condizioni ambientali impartite con il DD n. 6048 del 22/10/2021 sono riferite sia alla fase progettuale ed autorizzativa sia alla fase di cantiere/regime che hanno tempistiche di ottemperanza differenti.

Riguardo alla condizione ambientale sub 1a) che recita "*Deve essere ridotta l'entità del riempimento in modo che la parte sommitale sia attestata alla quota 646 m s.l.m. con conseguente riduzione proporzionale del volume abbancato e, se necessario, della scogliera di contenimento al piede rispetto a quanto progettato*" si ritiene accettabile la soluzione progettuale proposta che

abbassa di 6 metri il riempimento solo nella parte sommitale del rilevato, abbassamento che contribuirebbe ad evidenziare ancora meglio il fronte scoperto nel settore apicale del versante che deve essere lavorato “a prismi”, risultando in tal modo simile al fronte in oggi esistente. Relativamente alla successiva condizione ambientale sub 1b) si prende atto della riduzione proposta mentre la condizione 1c) è rappresentata nelle tav. 18bis e 20bis. Tutte le condizioni ambientali (c.a.) riferite alla fase progettuale ed autorizzativa risultano ottemperate.

Le c.a. riferite alla fase di cantiere/regime risultano tutte accettate dal proponente e verranno ottemperate nei modi e tempi previsti, tuttavia si ritiene utile specificare quanto segue:

- c.a. 1d) - Le attività di monitoraggio proposte potranno eventualmente essere integrate su richiesta della Regione. Il piano di monitoraggio deve essere integrato con quanto proposto;
- c.a. 1e) e 1g) - Il piano di monitoraggio deve essere integrato con quanto proposto;
- c.a. 1j) - In ottemperanza al parere espresso dal Settore Ecosistema costiero e acque, IN/10640 del 23/7/2021, è prevista l’installazione di un piezometro P1 nella parte basale per monitorare lo stato quantitativo delle acque nel rilevato. La posizione è indicata nella planimetria allegata al documento inviato;
- c.a. 1k) - In ottemperanza al parere espresso dal Settore Ecosistema costiero e acque, IN/10640 del 23/7/2021, è stato aggiornato il piano di monitoraggio includendo il controllo semestrale del livello di falda del piezometro P1 nel corpo del rilevato;
- c.a. 1l) - Il piano di monitoraggio è stato aggiornato con verifiche e monitoraggi concordati con ARPAL sia sulla roccia sia sul comparto aria;
- c.a. 1o) - Viene confermato che il terreno di copertura presenterà spessore di 1 m, il suolo verrà arricchito con sostanze organiche e verranno impiegate specie miglioratrici della qualità del suolo come le Leguminose.

La ditta ha inoltre comunicato che, al fine di migliorare la prevenzione dall’inquinamento del suolo e delle acque durante l’attività di rifornimento dei carburanti, è emersa la possibilità di utilizzare una vasca mobile detta ghiotta per la raccolta di eventuali fuoriuscite di gasolio. Tale dispositivo sarà posizionato in prossimità della bocca del serbatoio dei mezzi durante ogni rifornimento e prima di iniziare l’erogazione del carburante, in modo da raccogliere eventuali perdite di prodotto che, al termine del rifornimento, sarà assorbito mediante panni e/o prodotti assorbenti. In caso di sversamento al di fuori della ghiotta sarà garantito un tempestivo intervento con materiale assorbente sulle aree interessate. È stato pertanto aggiornato il piano di monitoraggio stralciando le analisi dello scarico S2 così come analogamente è stato aggiornato il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 14-01-2022 17:16:23
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

PC/fl