ING. FRANCO FERRANDO

Regione Massabò, 19 Alassio (SV), 335 6565197

studio di architettura

ravotti leonardo

via Ignazio Dell'Oro, 2/1 17021 alassio sv tel. e fax +39.0182.648110

localizzazione:

Provincia di Imperia
COMUNE DI CERVO
Via Nazario Sauro, snc

committente/richiedente:

COMUNE DI CERVO

Responsabile del Servizio
Ing. Gagliolo Cristina

oggetto:

OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO
E DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DA EVENTI CALAMITOSI
RIGUARDANTI LA RIQUALIFICAZIONE DELLA "DARSENA DEI CORALLINI"

contenuto:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

vincoli:

Vincolo Ambientale
(Parte III D.Lgs. 42/04)

categoria Progetto definitivo		*data:* 12/10/2020	*file:*
tavola n°: **RLT 03**	*modifiche:* REVISIONE	*data:* 05/05/2021	*file:*
	modifiche:	*data:*	*file:*
	modifiche:	*data:*	*file:*
scala: VARIE	*modifiche:*	*data:*	*file:*

coordinamento: *Dott. Ing. FRANCO FERRANDO, Dott. Arch. LEONARDO RAVOTTI*

collaboratori: *Dott. Arch. MANUELA MORENO, Dott. Ing. GUIDO FERRI*

progettisti responsabili:

Dott. Ing. FRANCO FERRANDO

regione Massabò, 19 - 17021 ALASSIO
Tel. 335 6565197
email: francoferrando466@gmail.com
P.E.C.: franco.ferrando21@ingpec.eu
c.f.: FFR FNC 46L01 A122N - p.iva: 01145880090

Dott. Arch. LEONARDO RAVOTTI

Via Ignazio Dell' Oro, n° 2/1 - 17021 ALASSIO (Sv)
Tel. e Fax: +39 0182 648110

c.f. RVT LRD 75H30 A122L - p. iva 01336460090
e-mail: leonardo.ravotti@tiscali.it
PEC: leonardo.ravotti@archiworldpec.it
skype: leonardo.ravotti

timbro e firma:





Comune di Cervo
Provincia di Imperia

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO E DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DA EVENTI CALAMITOSI RIGUARDANTI LA RIQUALIFICAZIONE DELLA DARSENA DEI CORALLINI

COMMITTENTE: Comune di Cervo

Alassio, 10/05/2021

IL TECNICO
Ing. Franco Ferrando - Arch. Leonardo Ravotti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 85.D10.F10. 011	Tout-venant Provvista e posa in opera di tout-venant di cava per la formazione di nucleo di scogliera, pesato su autocarro e versato via terra per realizzazione piste e nucleo scogliere				704,250	704,25		
	SOMMANO m³					704,25	31,64	22´282,47
2 AT.N02.A20 .050	Escavatore oltre 20 t fino a 30 t. per sistemazione e realizzazione piste				15,000	15,00		
	SOMMANO h					15,00	111,61	1´674,15
3 ap1	Salpamento di massi naturali o artificiali Salpamento di massi naturali o artificiali fino alla profondita' di 15 m dal l.m.m., esclusa l'opera del palombaro, compreso il trasporto ed il ricollocamento entro un raggio di 200 dal punto di salpamento, effettuato via terra. per sal pamento e posa su nuova barriera		36,00	47,000	2,300	3´891,60		
	SOMMANO t					3´891,60	25,83	100´520,03
4 85.D10.D10. 033	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di TERZA CATEGORIA, da 3001 a 7000 kg, provenienti direttamente da cave dell? alto Piemonte, resi nella PROVINCIA DI IMPERIA, verificabil da documenti di trasporto e posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore. Nel caso si debbano usare massi di altra provenienza si dovrà procedere alla redazione di nuove analisi. per testata diga ponente	0,50			1700,000	850,00		
	per testata diga levante	0,50			1700,000	850,00		
	pe rpennello divisorio *(H/peso=20*2,3)		20,00		46,000	920,00		
	per protezione diga di levante		88,00	2,500	2,500	550,00		
	per protezione diga di ponente		160,00	2,500	2,500	1´000,00		
	SOMMANO t					4´170,00	59,44	247´864,80
5 85.D10.D10. 021	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di SECONDA CATEGORIA, da 1001 a 3000 kg, provenienti direttamente da cave liguri, posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore. per testata diga di levante	0,50			1700,000	850,00		
	per testata diga di ponente	0,50			1700,000	850,00		
	SOMMANO t					1´700,00	36,86	62´662,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							435´003,45
	T O T A L E euro							435´003,45

Alassio, 10/05/2021

Il Tecnico
Ing. Franco Ferrando - Arch. Leonardo Ravotti

	A RIPORTARE							