# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

***Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile***

Genova, data della registrazione del protocollo

**Prot. n.**

Allegati:

**n. rif. S806**
Class./Fasc. 2021/G13.17.1/27

Oggetto: **S806** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto per interventi di riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di Chiavari nel tratto compreso fra Punta delle Grazie e il porto turistico. (Procedimento ex ocdpc 558/2018)

Proponente: Comune di Chiavari – Ufficio Lavori Pubblici.

*Richiesta integrazioni ex art. 19 c. 2 D. Lgs. 152/2006.*

**INVIO PEC**

Al Comune di Chiavari
Ufficio Lavori Pubblici
comune.chiavari@cert.legalmail.it

E p.c. Alla Città Metropolitana di Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Al Comune di Chiavari
comune.chiavari@cert.legalmail.it

All'ARPAL Direzione Scientifica
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

Ecosistema costiero e acque

Tutela del paesaggio, demanio marittimo e attività estrattive

Difesa del suolo Genova

Ecologia

LORO SEDI

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, sulla base dell'esame della documentazione fornita, è stata evidenziata la necessità di chiedere chiarimenti.

Con riferimento alle opere previste e al comparto Biodiversità, il progetto prevede di procedere al ripascimento della spiaggia antistante l'abitato di Chiavari attraverso materiale proveniente da cava o dallo scolmatore T. Rupinaro, se disponibile, per 300.000 mc e dal Torrente Entella per un quantitativo di circa 250.000 mc. Inoltre sono previste le seguenti modalità di intervento:

- salpamento e riposizionamento in sagoma di massi: circa 500 t/giorno
- ripascimento da mare con materiale proveniente dal T. Entella: circa 2.000 mc/giorno
- ripascimento da terra con materiale proveniente dal T. Entella: circa 600 mc/giorno
- ripascimento da terra con materiale proveniente da cava: circa 450 mc/giorno.

Si segnala che il fiume Entella è inserito nella ZSC IT 1332717 "Foce e Medio corso del fiume Entella" e in particolare la parte fociva è considerata una Zona rilevante per la conservazione, indicata come Area 3, per la salvaguardia delle specie ornitiche *Himantopus himantopus*, *Philomachus pugnax*, *Tringa glareola*, *Alcedo atthis* incluse nell'allegato I della direttiva uccelli (79/409/CEE), su cui vigono particolari misure di conservazione.

Si fa presente che se si intende procedere in tal senso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per interventi che insistono in aree di interesse comunitario, è necessario procedere alla redazione di una relazione di incidenza che presenti una valutazione degli impatti sulle specie e gli habitat presenti e le relative misure di mitigazione che si prevede di attuare.

Per quanto concerne gli interventi potenzialmente interferenti con il torrente Rupinaro, si ricorda che il Comune di Chiavari ha predisposto un progetto di fattibilità tecnico economica di sistemazione idraulica del

corso d'acqua citato che prevede la riconfigurazione del suo tratto terminale, comprensivo della previsione di una galleria scolmatrice.

Dalla documentazione presentata emerge che il pennello n°5 è ubicato 50 m verso ponente rispetto alla previsione del punto di sbocco del canale scolmatore del Torrente Rupinaro come individuato nella Carta degli Interventi del Piano di Bacino Ambito 16, con relativa perimetrazione della fascia di riassetto. In tal senso, al fine dell'espressione del successivo contributo istruttorio, si ritiene necessario un elaborato grafico specifico in cui sia indicata la posizione del pennello, con il relativo ingombro in pianta, e la traccia dello sbocco della galleria scolmatrice come riportato nella carta citata, al fine di valutarne eventuali interferenze. Per quanto riguarda la realizzazione del pennello n°1, ubicato in sponda destra alla foce del torrente Rupinaro, al fine di poter valutare l'eventuale interferenza del nuovo assetto di foce con le condizioni di deflusso delle piene del torrente Rupinaro, sono necessari elaborati grafici specifici, planimetrie e sezioni, in cui sia indicata la posizione del pennello, con il relativo ingombro in pianta, e lo sbocco del torrente Rupinaro, nonché elaborati specifici di confronto fra stato attuale e stato di progetto.

Si evidenzia a tale proposito che, nel caso in cui lo stato di progetto non sia coincidente con lo stato attuale ed il posizionamento del nuovo pennello risulti interferente con il corso d'acqua (anche in relazione allo scenario di sistemazione da ultimo previsto nel progetto elaborato dal Comune), l'opera dovrà essere soggetta a nulla osta idraulico. Qualora si ricada in tale fattispecie risulta necessaria, anche ai fini dell'espressione del contributo istruttorio richiesto, la redazione di un'analisi di approfondimento in merito alla eventuale interferenza del nuovo assetto di foce con le condizioni di deflusso delle piene del torrente Rupinaro, al fine di verificare che lo stesso possa comportare aggravi delle condizioni di rischio.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Nel caso in cui la documentazione non venga trasmessa entro il termine stabilito l'istanza si intenderà respinta e il procedimento sarà archiviato.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

PC/fl

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 22-06-2021 14:09:28
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023