# COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA



# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** LAVORI DI "ARGINATURA RIO DUOMO" - LOTTO 2 - NON OGGETTO DI APPALTO

**COMMITTENTE:** COMUNE DI ANDORA

CEVA, 19/08/2021

**IL TECNICO**
ING. TATIANA QUAGLIA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| | **VOCI A MISURA** | | |
| Nr. 1<br>001 | ARROTONDAMENTO<br>**euro (uno/00)** | a corpo | 1,00 |
| Nr. 2<br>15.A10.A24.010 | Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a 5 t, in rocce sciolte.<br>**euro (cinque/68)** | m³ | 5,68 |
| Nr. 3<br>15.B10.B30.010 | Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di sostegno con mezzo meccanico esclusa la fornitura del materiale, per altezze fino a 3 metri.<br>**euro (nove/84)** | m³ | 9,84 |
| Nr. 4<br>20.A15.A10.010 | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.<br>**euro (zero/93)** | metro cubo chilometro (m³/km) | 0,93 |
| Nr. 5<br>20.A15.A10.015 | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.<br>**euro (zero/58)** | metro cubo chilometro (m³/km) | 0,58 |
| Nr. 6<br>20.A15.A10.020 | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.<br>**euro (zero/41)** | metro cubo chilometro (m³/km) | 0,41 |
| Nr. 7<br>20.A28.A10.010 | Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.<br>**euro (trentaotto/42)** | m² | 38,42 |
| Nr. 8<br>20.A28.C05.010 | Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.<br>**euro (ventiotto/04)** | m³ | 28,04 |
| Nr. 9<br>20.A28.C05.020 | Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.<br>**euro (trentasette/48)** | m³ | 37,48 |
| Nr. 10<br>20.A28.F05.005 | Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.<br>**euro (uno/96)** | Kg | 1,96 |
| Nr. 11<br>20.A74.A90.020 | Sola posa in opera di pietra da taglio per rivestimento di muri di sostegno, zoccolature e simili, posta in opera con malta cementizia, inclusa sigillatura dei giunti, esclusa la fornitura della pietra Posata a corsi regolari, riscagliato, con pietre dello spessore di 10-15 cm<br>**euro (centoquarantacinque/37)** | m² | 145,37 |
| Nr. 12<br>25.A25.A20.C02<br>.010 | Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60<br>**euro (centotrenta/30)** | m³ | 130,30 |
| Nr. 13<br>AT.N02.A20.060 | Escavatore oltre 30 t fino a 35 t.<br>**euro (centoquarantaotto/12)** | h | 148,12 |
| Nr. 14<br>NP1 | Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi o demolizioni, escluso il trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504<br>**euro (diciannove/30)** | m³ | 19,30 |
| Nr. 15<br>NP2 | Realizzazione di scogliera per argini fluviali con massi di seconda categoria, inclusa fornitura e trasporto e posa in opera e tutto quanto necessario per rendere l'opera a regola d'arte.<br>**euro (quarantaotto/33)** | t | 48,33 |

| Num.Ord. TARIFFA | D E S C R I Z I O N E  D E L L ' A R T I C O L O | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---|---|---|---|
| Nr. 16<br>PR.A01.A10.010 | Pietrame di cava per murature franco cantiere<br>**euro (trentasette/91)** | m³ | 37,91 |
| Nr. 17<br>RU.M01.A01.020 | Opere edili Operaio Specializzato<br>**euro (trentasette/19)** | h | 37,19 |
| Nr. 18<br>RU.M01.A01.040 | Opere edili Operaio Comune<br>**euro (trentauno/07)** | h | 31,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | D E S C R I Z I O N E  D E L L ' A R T I C O L O | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---|---|---|---|
| | **COSTI SICUREZZA (SPECIALI)** | | |
| Nr. 19<br>SIC.SPCL | La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.<br>**euro (seimilaottocentocinquanta/00)** | % | 6´850,00 |

CEVA, 19/08/2021

**Il Tecnico**
ING. TATIANA QUAGLIA