COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

ANALISI DEI PREZZI
NP2 - REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA

OGGETTO: LAVORI DI "ARGINATURA RIO DUOMO" - LOTTO 2 - NON OGGETTO DI APPALTO

COMMITTENTE: COMUNE DI ANDORA

CEVA, 19/08/2021

IL TECNICO
ING. TATIANA QUAGLIA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	incid. %	R.
	R I P O R T O					
	ANALISI DEI PREZZI					
Nr. 1 NP2	Realizzazione di scogliera per argini fluviali con massi di seconda categoria, inclusa fornitura e trasporto e posa in opera e tutto quanto necessario per rendere l'opera a regola d'arte. **E L E M E N T I:**					
	(E) [PR.A01.M10.021] Massi seconda categoria da 1001 a 3000 Kg provenienti diretti ... (qt=1,000/(1,1*1,15)) t	0,791	27,83	22,01	57,603	MT
	(E) [AT.N02.A20.060] Escavatore oltre 30 t fino a 35 t. (qt=0,03/(1,1*1,15)) h	0,024	148,12	3,55	9,291	NL
	(E) [AT.N02.A30.020] Pala meccanica gommata oltre 1 t fino a 6 t (qt=0,03/(1,1*1,15)) h	0,024	77,56	1,86	4,868	NL
	(E) [RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato (qt=0,2/(1,1*1,15)) h	0,158	37,19	5,88	15,389	MDO
	(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune (qt=0,2/(1,1*1,15)) h	0,158	31,07	4,91	12,850	MDO
	Sommano euro			38,21	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (38.21) euro			5,73		
	Sommano euro			43,94		
	Utili Impresa 10% * (43.94) euro			4,39		
	T O T A L E euro / t			48,33		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	incid. %	R.
	R I P O R T O					
	COSTI ELEMENTARI					
Nr. 2 AT.N02.A20.060	Escavatore oltre 30 t fino a 35 t. euro / h			148,12		NL
Nr. 3 AT.N02.A30.020	Pala meccanica gommata oltre 1 t fino a 6 t euro / h			77,56		NL
Nr. 4 PR.A01.M10.021	Massi seconda categoria da 1001 a 3000 Kg provenienti direttamente da cave liguri euro / t			27,83		MT
Nr. 5 RU.M01.A01.020	Opere edili Operaio Specializzato euro / h			37,19		MDO
Nr. 6 RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune euro / h			31,07		MDO

CEVA, 19/08/2021

Il Tecnico
ING. TATIANA QUAGLIA

	A R I P O R T A R E					