REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Genova, data del protocollo

Prot. n. PG/2021/

SETTORE: Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile

n. rif. S813
Class./Fasc. 2021/G13.17.1/36

Oggetto**:** Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di arginature del Rio Duomo in comune di Andora (SV)

Proponente: Comune di Andora (SV)

Richiesta integrazioni art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006

Al Comune di Andora (SV)

protocollo@cert.comunediandora.it

Si comunica che la documentazione trasmessa per la procedura in oggetto deve essere integrata con quanto richiesto dal Settore Ecologia (IN/2021/10303 del 19/07/2021), dal Settore Difesa Suolo Savona (nota prot. n. IN/2021/10421 del 20/07/2021) e dal Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo (IN/2021/10572 del 22/07/2021) allegate alla presente.

In particolare dovrà essere trasmesso:

- una valutazione che stimi, in via previsionale, l'impatto acustico sui recettori prossimi alle opere;
- uno studio idraulico relativo allo stato attuale e al progetto di sistemazione idraulica;
- le sezioni complete di stato attuale e di progetto.
- Una valutazione, in luogo di argini in c.a. faccia a vista, di opere spondali di sostegno alternative, fermo restando l'aspetto funzionale (scogliere, rivestimento protettivo adeguato a strutture in c.a., riproposizione di murature in pietra se del caso in posizione arretrata rispetto all'attuale, anche per singoli transetti e dunque con un'idonea ricucitura fra di loro e con la necessaria cura ai margini dei terreni interessati, previsione della formazione di verde sulla parte superiore dei paramenti murari lato rivo (arbusti striscianti/tappezzanti) e di filari vegetali ai margini interni ai nuovi argini, previa identificazione di strisce idonee alla crescita del verde);
- uno Studio organico d'insieme secondo le norme del vigente PUC, in ragione dell'interferenza delle opere in oggetto a riguardo della chiesuola Oratorio di San Sebastiano, identificato nello strumento urbanistico locale manufatto emergente ME19;
- alcuni approfondimenti volti a: i) illustrare in maniera più approfondita le modalità cantieristiche, ad esempio se è prevista l'entrata in alveo , se sarà allestito un cantiere e dove (in considerazione anche della presenza della tappa di attraversamento per specie di ambienti aperti), i mezzi utilizzati ecc.; ii) indicare se sono previste opere di ripristino ambientale e quali; iii) specificare se si interverrà anche sul letto del rio e in che modo;
- in considerazione della presenza del corridoio ecologico per specie di ambiente acquatico per la presenza di *Pelodytes puncatatus* e *Speleomantes strinati*, si richiede di indicare le misure di mitigazione previste per evitare impatti sulle specie presenti (ad esempio preservando il deflusso minimo vitale, non intervento nei periodo tra marzo ottobre, preservando le irregolarità dell'alveo ecc.) o di presentare un approfondimento ambientale

LI/li

naturalistico dell'area di intervento che dimostri, come affermato la una relazione preliminare ambientale, l'assenza di specie di interesse conservazionistico.

Le integrazioni richieste dovranno essere trasmesse quindici giorni dal ricevimento della presente nota.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 27-07-2021 12:59:14
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

LI/li

Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
Via D'Annunzio, 111-16121 Genova - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento: dott. Luca Iacopi, tel.010.548.4614
E-mail luca.iacopi@regione.liguria.it