REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecologia

Genova,

Prot. n.

Classif./Fasc. 2020/G13.17/2-2

Allegati: -

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per le arginature del Rio Duomo in comune di Andora (SV)

Proponente: Comune di Andora (SV)

Verifica completezza e adeguatezza documentazione ex art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Con la presente si riscontra la nota prot. n. PG/2021/0241677 del 15/07/2021, con cui si richiedeva un riscontro nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Gli interventi proposti sono volti alla messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del bacino del rio Molino e Duomo nel tratto tra la confluenza con il torrente Merula e la prima biforcazione a monte per una lunghezza complessiva di circa 450 metri. Le opere necessarie alla risoluzione della problematica idrogeologica sono state divise in due lotti funzionali. Le opere in progetto consistono sostanzialmente in un ripristino ed adeguamento della sezione idraulica attualmente insufficiente a smaltire le portate di Piano di Bacino, questo viene ottenuto sia sopraelevando la quota di porzioni di argini esistenti e ricostruendo mediante nuovi muri in cemento armato nel rispetto delle vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni(NTC2018) i vetusti muri d'argine in pietra spesso dissestati e in sponda sinistra anche adeguando la sezione mediante alcuni modesti espropri di terreni privati. In base alle disponibilità economiche l'intervento viene suddiviso in due lotti:

Il Lotto 1consiste nella sopraelevazione e/o ricostruzione della arginatura in sponda destra su tutto il tratto.

Il Lotto 2 consiste nella sopraelevazione e/o ricostruzione della arginatura in sponda sinistra su tutto il tratto.I potenziali impatti sulla componente aria e rumore derivano dalla fase di cantiere.

I principali impatti previsti saranno relativi alle attività di cantiere. Il proponente prevede, per la matrice aria, di intervenire mediante abbattimento delle polveri con irrorazione d'acqua e bagnatura controllata della viabilità di cantiere. Per quanto riguarda la matrice rumore si ritiene che la documentazione debba essere integrata con una valutazione che stimi in via previsionale l'impatto acustico sui ricettori interessati, per supportare l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione e per valutare la necessità di istanza di autorizzazione in deroga.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 19-07-2021 16:21:26
Certificato valido dal 02-07-2020 al 02-07-2023

IL DIRIGENTE
Dott. Edoardo G. De Stefanis